

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

„PRZEBUDOWA CHODNIKÓW PRZY UL. HUBALA”

| Nr poz. Przedm. | Numer Specyfikacji Technicznej | Opis pozycji przedmiaru | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. (PLN) | Wartość (PLN) |
|--------------------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | X | X | X | X |
| | D.01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg i ulic | x | x | x | x |
| 1. | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35x5 wraz z podsypką | m ² | 1263,90 | | |
| 2. | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych 50x50x7 wraz z podsypką | m ² | 84,20 | | |
| 3. | D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 | m | 266,70 | | |
| 4. | D.01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych 30x8 | m | 596,50 | | |
| | D.04.00.00 | PODBUDOWY | X | X | X | X |
| | D.04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | x | x | x | x |
| 5. | D.04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni, gł. koryta 20cm (chodnik) wraz z wywozem guntu na odkład | m ² | 1094,30 | | |
| 6. | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m ² | 1094,30 | | |
| | D-04.05.01 | Podłoże grunt warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa związanej cementem | x | x | x | x |
| 7. | D-04.05.01 | Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki kruszywa związanej cementem C1,5/2,0 (z dowozu), gr. w-wy 10cm (chodnik). | m ² | 1094,30 | | |
| | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | X | X | X | X |
| | D-06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe terenu | x | x | x | x |
| 8. | D-06.01.01 | Humusowanie wraz z obsianiem, grubość warstwy humusu 10cm. | m ² | 407,00 | | |
| | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC | X | X | X | X |
| | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe | x | x | x | x |
| 9. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 284,20 | | |
| | D.08.02.01 | Chodniki z kostki betonowej | x | x | x | x |
| 10. | D.08.02.01 | Wykonanie chodników z kostki betonowej z wypustkami typu HOLD (kolor żółty) na podsypce piaskowo-cementowej gr. 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m ² | 4,80 | | |
| 11. | D.08.02.01 | Wykonanie chodników z kostki betonowej (kolor szary) na podsypce piaskowo-cementowej gr. 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m ² | 1089,50 | | |
| | D.08.03.01 | Betonowe obrzeża chodnikowe | x | x | x | x |
| 12. | D.08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 604,50 | | |
| Łączna wartość (netto) : | | | | | | |

OPRACOWAŁ: