

## WYTYCZNE WYKONANIA NASADZEŃ ORAZ PIELEGNACJI ZIELENI – TRAWNIKI I OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW

### I. Zasady ogólne zabezpieczenia istniejących drzew na placu budowy.

Na placu budowy żadne drzewa nie mogą pozostać bez skutecznego zabezpieczenia, nawet jeśli nie przewiduje się w ich pobliżu transportu lub pracy ciężkiego sprzętu mechanicznego. Drzewa na placu budowy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostałych przepisów nakładających obowiązek ochrony i utrzymania zieleni w należyтым stanie. Przepisy te nakładają obowiązek skutecznego zabezpieczenia drzew w części nadziemnej (pień i korona) oraz podziemnej (korzenie wraz z glebą). Dotyczy to zarówno bezpośredniego zabezpieczenia drzew, jak i sposobu prowadzenia robót.

### II. Wymagania Zamawiającego dotyczące robót związanych z zakładaniem trawników.

1. Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, uporządkowanie terenu po wykonanych pracach,
2. Teren przewidziany pod trawniki powinien być obniżony względem przyległych krawężników o ok. 15 cm, względem obrzeży o ok. 13 cm,
3. Teren powinien być wyrównany i splantowany, w obrębie koron drzew prace należy wykonywać ręcznie bez uszkodzania korzeni powyżej 2 cm,
4. Ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
5. Przed wysiewem nasion trawy, teren należy wałkować wałem gładkim, a potem kolczatką lub zagrabić.
6. Siew powinien być wykonany w dni bezwietrzne, do wysiewu należy zastosować mieszankę nasion traw o wysokiej odporności na deptanie, przeznaczonej na miejsca nasłonecznione lub zacienione (w zależności od miejsca) - w ilości 1-4 kg na 100 m<sup>2</sup>,
7. Przykrycie nasion powinno się odbyć przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
8. Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeśli przykrycie nasion nastąpiło przed wałowaniem kolczatką, można nie stosować już wału gładkiego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowej pielęgnacji założonych trawników przez okres 1 roku od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, a w przypadku gdy okres ten kończyłby się w miesiącach zimowych grudzień-luty należy okres pielęgnacji wydłużyć do miesiąca maja.