



BOISKO PRZEDSZKOLNE
Skala 1:200



DETAL OPASKI BOISKA
Skala 1:20



- 1** **UTWARDZENIE TERENU - Polipropylen**
 - Nawierzchnia z polipropylenu gr. 2 cm;
 - Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego fr. 0,05 - 5,0 mm, gr. 5 cm;
 - Warstwa nośna z kruszywa łamanego fr. 4,0 - 30,0 mm, gr. 15 cm;
 - Grunt rodzimy;
- 2** **TRAWNIK**
 - Darń, gr 5 cm;
 - Gleba uprawna, gr. 20 cm;
 - Grunt rodzimy;
- 3** **OBRZEŻE CHODNIKOWE**
 - Obrzeże chodnikowe betonowe 8x30x100 cm;
 - Ława betonowa B-15 z oporem;
 - Podsypka cementowo - wapienna;
 - Grunt rodzimy;
- 4** **UTWARDZENIE WZDŁUŻ OGRODZENIA**
 - Kostka betonowa 10x20 cm, gr. 8 cm;
 - Podsypka piaskowa, gr. 3 cm;
 - Grunt rodzimy;

INWESTYCJA Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu Integracyjnym nr 27 przy ulicy Śląskiej 42		
ADRES INWESTYCJI Działka nr 1333, obręb 10 Zamoście, jedn. ewid. 086101_1 M. Gorzów Wlkp., ul. Śląska 42		
INWESTOR Miasto Gorzów Wielkopolski ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wielkopolski		
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO LAMPRECHT ul. Mieszka I 39, 66-400, Gorzów Wlkp. e-mail: biuro@bpbo.net.pl tel/fax: 95 73 53 635 mobile: 513057543; 509054600 www.bpbo.net.pl		
BRANŻA ARCHITEKTURA		
PROJEKTANCI mgr inż. arch. Jan Lamprecht	upr. nr LOIA/36/2010 upr. w specjalności architektonicznej w zakresie pełnym	podpis
mgr inż. arch. Marta Jakubowska	78/LUOKK/2016 upr. w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	
inż. arch. Maciej Plust		
NAZWA RYSUNKU UTWARDZENIE TERENU		
SKALA -	DATA 13.04.2018	
STADIUM ZGŁOSZENIE	NUMER RYSUNKU A.11	STRONA NR 22