


# DETAL BOISKA DO SIATKÓWKI


## WIDOK BOISKA

SKALA 1:200



## FUNDAMENT SŁUPKÓW

SKALA 1:50



### UWAGI

1. Stopy fundamentowe z betonu klasy min. C16/20;
2. Izolacja powłokowa stóp fundamentowych - Abizol R + P;
3. Słupki ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor wg palety producenta;
4. Komplet słupków z tulejami mocującymi powinien być wyposażony w systemową zaślepkę tulei mocujących, w celu zabezpieczenia tulei po demontażu słupków;
5. Wysokość siatki uzależniona od rodzaju rozgrywek. Dobierając komplet słupków, należy zwrócić uwagę, aby regulacja wysokości siatki mieściła się w przedziale od 2,15 m, do 2,43 m.

### INWESTYCJA

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu Integracyjnym nr 27 przy ulicy Śląskiej 42

### ADRES INWESTYCJI

Działka nr 1333, obręb 10 Zamoście, jedn. ewid. 086101\_1 M. Gorzów Wlkp., ul. Śląska 42

### INWESTOR

Miasto Gorzów Wielkopolski  
ul. Sikorskiego 3-4  
66-400 Gorzów Wielkopolski

### BIURO PROJEKTÓW

### BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

### LAMPRECHT



ul. Mieszka I 39, 66-400, Gorzów Wlkp. e-mail: biuro@bpbo.net.pl  
tel/fax: 95 73 53 635 mobile: 513057543; 509054600 www.bpbo.net.pl

### BRANŻA

## ARCHITEKTURA

### PROJEKTANCI

mgr inż. arch.  
Jan Lamprecht

### upr. nr

LOIA/36/2010

upr. w specjalności architektonicznej w zakresie pełnym

mgr inż. arch.  
Marta Jakubowska

78/LUOKK/2016  
upr. w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

inż. arch.  
Maciej Plust

### NAZWA RYSUNKU

## SŁUPKI DO SIATKÓWKI

### SKALA

1:50

### DATA

13.04.2018

### STADIUM

ZGŁOSZENIE

### NUMER RYSUNKU

A.09

### STRONA NR

20