



Gorzów Wlkp. 20.07.2018 r.

WAD-VI.271.58.2018.AZ

**Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Wybór Wykonawcy robót budowlanych „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I”

Nawiązując do odpowiedzi na pytania do treści SWIZ, udzielonych w dniu 19.07.2018 r., Zamawiający poprawia omyłkę pisarską zaistniałą w Tabeli Elementów Rozliczeniowych dla Zamówienia częściowego nr 2 w zakresie pozycji nr 4 i 7 w następujący sposób:

4.	ST-00, ST-02.00, ST-04.00	Studnie betonowe z kręgów DN 1500mm	kpl	10,00		0,00
7.	ST-00, ST-02.00, ST-04.00	Studnie betonowe z kręgów DN 1200mm	kpl	5,00		0,00

Powyższe jest zgodne z odpowiedzią na Pytanie nr 6, opublikowaną w dniu 12.07.2018 r.  
W załączeniu zweryfikowana TER dla Zamówienia częściowego nr 2

Ponieważ różnica szacunkowych kosztów pomiędzy studnią DN 1500, a studnią DN 1200 jest mniejsza od 0,1 % wartości przedmiotu zamówienia częściowego nr 2, nie jest to zmiana istotna, i w związku z tym termin składania ofert nie ulega przesunięciu.

Z poważaniem

wz. PREZYDENTA MIASTA

*Jacek Szymankiewicz*  
Zastępca Prezydenta Miasta

## **A - WYMAGANIA OGÓLNE**

# A - WYMAGANIA OGÓLNE

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żwirowej wraz z budową zbiornika retencyjnego oraz szaletu publicznego z układem podczyszczania i gromadzenia wód opadowych ETAP I

Lp.	Nr S.T.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Wartość
			Nazwa	Ilość	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>A - WYMAGANIA OGÓLNE</b>					
1.	ST-00	Ustawienie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu z Unii Europejskiej	ryczałt	1	
2.	ST-00	Utrzymanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu z Unii Europejskiej w okresie wykonywania robót, demontaż przedmiotowej tablicy oraz ustawienie tablicy pamiątkowej o dofinansowaniu z Unii Europejskiej	ryczałt	1	
3.	ST-00	Tymczasowa organizacja ruchu	ryczałt	1	
<b>RAZEM : " A-WYMAGANIA OGÓLNE"</b>					
Przeniesić do :ZZK - Zbiorniczego Zestawienia Kosztów					
					0,00

## **B- ROBOTY BUDOWLANE**

Lp.	Nr S.T.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedin.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<p align="center"><b>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żwirowej wraz z budową zbiornika retencyjnego oraz szalefu publicznego z układem podczyszczania i gromadzenia wód opadowych ETAP I</b></p>						
<p align="center"><b>I. KANALIZACJA DESZCZOWA</b></p>						
<p align="center"><b>Dział 1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ (45100000-8)</b>  <b>Dział 2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (45200000-9)</b></p>						
<p align="center"><b>Rozdział 1. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KŁADZENIA RUROCIĄGÓW (45231100-9)</b></p>						
1.	ST-00, ST-02.00, ST-04.00	Kanał z rur żelbetowych DN 800mm wraz z wykopem, odwodnieniem, umocnieniem, zasypką, próbą szczelności i inspekcją TV	mb	75,40		0,00
2.	ST-00, ST-02.00, ST-04.00	Dopływ do zbiornika z rur żelbetowych DN500mm wraz z wykopem, odwodnieniem, umocnieniem, zasypaniem i próbą szczelności	mb	71,20		0,00
3.	ST-00, ST-02.00, ST-04.00	Przelew ze zbiornika z rur żelbetowych DN 600mm wraz z wykopem, odwodnieniem, umocnieniem, zasypaniem i próbą szczelności	mb	85,00		0,00
4.	ST-00, ST-02.00, ST-04.00	Studnie betonowe z kręgów DN 1500mm	kpl	10,00		0,00
5.	ST-00, ST-02.00, ST-04.00	Odpływ ze zbiornika z rur żelbetowych DN 250mm wraz z wykopem, odwodnieniem, umocnieniem, zasypaniem i próbą szczelności	mb	89,00		0,00
6.	ST-00, ST-02.00, ST-04.00	Przyłącze kanalizacyjne do WC z rur PVC DN 200mm i DN 110mm wraz z wykopem, umocnieniem, zasypką i próbą szczelności	mb	94,10		0,00
7.	ST-00, ST-02.00, ST-04.00	Studnie betonowe z kręgów DN 1200mm	kpl	5,00		0,00
8.	ST-00, ST-02.00, ST-04.00	Studzienki tworzywowe o średnicy DN 425mm	kpl	4,00		0,00
9.	ST-00, ST-02.00, ST-04.00	Przyłącze wody miejskiej do WC z rur PE 32mm wraz z wykopem, umocnieniem, zasypką i próbą szczelności	mb	89,50		0,00
10.	ST-00, ST-02.00, ST-04.00	Studnia wodomierzowa z kręgów DN 1500mm wraz z kompletnym wyposażeniem technologicznym	kpl	1,00		0,00
<p align="right"><b>Razem ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KŁADZENIA RUROCIĄGÓW:</b></p>						0,00
<p align="right">Przeniesić do "RAZEM Kanalizacja deszczowa"</p>						

Lp.	Nr S.T.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Rozdział 2. ROBOTY DROGOWE (45233140-2)</b>						
11.	ST-00, ST-03.00	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni bitumicznej	m2	150,00		0,00
12.	ST-00, ST-03.00	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej	m2	21,00		0,00
13.	ST-00, ST-03.00	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni betonowej -droga dojazdowa do nowoprojektowanych zbiorników retencyjnych	m2	212,00		0,00
14.	ST-00, ST-03.00	Rozbiórka i odtworzenie krawężników	mb	30,00		0,00
15.	ST-00, ST-03.00	Krawężniki betonowe o wym. 15x30cm na ławie betonowej z oporem	mb	480,00		0,00
16.	ST-00, ST-03.00	Plac manewrowy z drogą dojazdową z płyt ażurowych 40x60x8cm na podsypce piaskowej gr.5cm; podbudowie z kruszywa łamanego gr.20cm i podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem gr.12cm	m <sup>2</sup>	1735,00		0,00
17.		poz. anulowana				
			<b>Razem ROBOTY DROGOWE :</b>			0,00
			Przeniesić do "RAZEM Kanalizacja deszczowa"			
<b>II. ZBIORNIK RETENCYJNY ORAZ SZALET PUBLICZNY Z UKŁADEM PODCZYSZCZANIA</b>						
<b>Dział 1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ (45100000-8)</b>						
<b>ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSENIĄ KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (45200000-9)</b>						
<b>Rozdział 1. ROBOTY ZIEMNE (45112000-0)</b>						
18.	ST-00, ST-05.02	Wykop pod zbiornik wraz z odtworem gruntu oraz zasypaniem wykopu	m3	8200,00		0,00
19.	ST-00, ST-05.02	Humusowanie i obsianie skarp-teren nad zbiornikiem podziemnym	m2	2400,00		0,00
			<b>Razem ROBOTY ZIEMNE:</b>			0,00
			Przeniesić do "RAZEM Zbiornik retencyjny oraz szalet publiczny z układem podczyszczania"			

Lp.	Nr S.T.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Rozdział 2. MONTAŻ I WZNOSENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI Z PREFABRYKATÓW (45223800-4)</b>						
20.	ST-00, ST-05.03	Płyta fundamentowa żelbetowa pod konstrukcję zbiornika	m3	360,20		0,00
21.	ST-00, ST-05.03	Złoże filtracyjne tłuczniowe wykonane ręcznie w dnie zbiornika	m3	135,24		0,00
22.	ST-00, ST-05.03	Umocnienie złoża filtracyjnego włókniną syntetyczną	m2	638,40		0,00
23a.	ST-00, ST-05.03	Dostawa i montaż zbiornika podziemnego - 1 zbiornik o pojemności użytkowej V=500m3	kpl	1,00		0,00
23b.	ST-00, ST-05.03	Dostawa i montaż zbiornika podziemnego - 1 zbiornik o pojemności użytkowej V=500m3	kpl	1,00		0,00
23c.	ST-00, ST-05.03	Dostawa i montaż zbiornika podziemnego - 1 zbiornik o pojemności użytkowej V=500m3	kpl	1,00		0,00
23d.	ST-00, ST-05.03	Dostawa i montaż zbiornika podziemnego - 1 zbiornik o pojemności użytkowej V=500m3	kpl	1,00		0,00
24.	ST-00, ST-05.03	Płyta fundamentowa żelbetowa pod konstrukcję układu podczyszczania	m3	13,80		0,00
25.	ST-00, ST-05.03, ST-06.00	Dostawa i montaż układu podczyszczania ścieków deszczowych Qmax=50dm3/s wraz z układem pompowym	kpl	1,00		0,00
26.	ST-00, ST-05.03	Dostawa i montaż prefabrykowanego szaletu publicznego z kompletnymi instalacjami i wyposażeniem	kpl	1,00		0,00
<b>Rozdział 3. ROBOTY NINSTALACYJNE ELEKTRYCZNE (45310000-3)</b>						
<i>Razem MONTAŻ I WZNOSENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI Z PREFABRYKATÓW Przeniesić do "RAZEM Zbiornik retencyjny oraz szalek publiczny z układem podczyszczania"</i>						
27.	ST-00, ST-07.00	Wewnętrzna linia zasilająca i szafka ZS3	kpl	1,00		0,00
28.	ST-00, ST-07.00	Szafka RZS i linie kablowe zewnętrzne	kpl	1,00		0,00
29.	ST-00, ST-07.00	Instalacja uziemiająca	kpl	1,00		0,00
30.	ST-00, ST-07.00	Przebudowa sieci kablowej nN i sieci oświetlenia terenu	kpl	1,00		0,00
31.	ST-00, ST-07.00	Monitoring obiektu	kpl	1,00		0,00
<i>Razem ROBOTY NINSTALACYJNE ELEKTRYCZNE: Przeniesić do "RAZEM Zbiornik retencyjny oraz szalek publiczny z układem podczyszczania"</i>						

Lp.	Nr S.T.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<p><i>Razem Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żwirowej wraz z budową zbiornika retencyjnego oraz szaletu publicznego z układem podczyszczania i gromadzenia wód opadowych</i></p>						
						0,00



**TABELA B**

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW DLA ROBÓT  
BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH**

**TABELA B**  
**ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW DLA ROBÓT**  
**BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH**

NR OBIEKTU	OBIEKT	WARTOŚĆ
I	Kanalizacja deszczowa	0,00
II	Zbiornik retencyjny oraz szalec publiczny z układem podczyszczania	0,00
<b>RAZEM:</b>		0,00

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

OZNACZENIE ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	WARTOŚĆ
TABELA A	WYMAGANIA OGÓLNE	0,00
TABELA B	ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE	0,00
	RAZEM	0,00
	VAT	
	CENA OFERTY ZAWIERAJĄCA VAT	