

# TRIAKTRISA

Biuro inżynierii drogowej

Robert Paciorek  
Biuro: ul. Mieszka I 39/46  
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 503 77 55 00  
robert.paciorek@o2.pl

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I ROBÓT

Przebudowa drogi na Placu Słonecznym

**OBIEKT:** Przebudowa drogi na Placu Słonecznym

**INWESTOR:**

Miasto Gorzów Wlkp.  
ul. Sikorskiego 3-4  
66-400 Gorzów Wlkp.

**Opracował:**

mgr inż. Robert Paciorek  
upr. bud. do projektowania, bez ograniczeń  
w spec. drogowej nr LBS/0065/PWOD/08



Gorzów Wlkp. 30 listopad 2017 r.

# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I ROBÓT

Przebudowa drogi na Placu Słonecznym

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1-1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,17		
1-2	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników, obrzeży betonowych wraz z ławą betonową	mb	94,00		
1-3	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki	m2	33,30		
1-4	D-01.02.04	Usunięcie warstwy betonu – frezowanie grubości do 5 cm	m2	1 273,50		
				Razem		
2	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>					
2-1	D-04.01.01	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie głębokości do 40 cm	m2	48,00		
2-2	D-01.02.04	Wywóz ziemi oraz materiału z rozbiórki samochodami samowyladowczymi do 10 km	m3	125,70		
				Razem		
3	<b>REGULACJE</b>					
3-1	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	14,00		
3-2	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	6,00		
3-3	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	1,00		
				Razem		
4	<b>PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA, ELEMENTY ULIC</b>					
4-1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	63,00		
4-2	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	1 321,50		
4-3	D-04.04.02b	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	48,00		
4-4	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2	1 273,50		
4-5	D-08.02.00	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	63,00		
4-6	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	mb	80,00		
				Razem		
5	<b>ORGANIZACJA RUCHU</b>					
5-1	D-01.02.04	Pionowe znaki drogowe – zdjęcie znaków drogowych	szt.	3,00		
5-2	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni – symbole, znaki uzupełniające, znaki poprzeczne, pasy ciągłe	m2	2,34		
5-4	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, nawierzchnia barwy niebieskiej (RAL5017), uszorstniona	m2	15,50		
5-5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych i tabliczek	szt.	4,00		
				Razem		
				Razem wszystkich robót		
				Razem netto		
				Podatek VAT 23 %		
				Razem brutto		

## UWAGA !

Zestawienie materiałów i robót stanowią uzupełnienie dokumentacji projektowej i STWiOR, NIE STANOWIĄ ONE GŁÓWNEJ PODSTAWY WYCENY ROBÓT. Wykonawca wyceni roboty na podstawie Dokumentacji Projektowej i ST.