






PRZEKROJE NORMALNE - SKALA 1:50



1 JEZDNIA

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton koloru szarego, gr. 8cm  
Podsyпка cem - piaskowa 1:4 lub drobna  $R_m=5,0$  MPa, gr. 5cm  
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32mm, gr. 20cm  
Geotkanina dwukierunkowa 60kN/60kN  
Warstwa odcinająca z podsypki piaskowej, gr. 15cm

2 CHODNIK

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Holland, gr. 6cm  
Podsyпка cem - piaskowa lub drobna  $R_m=2,5-5,0$  MPa, gr. 5cm  
Podbudowa z gruzu betonowego, gr. 15cm

3 ZJAZD

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton koloru czerwonego, gr. 8cm  
Podsyпка cem - piaskowa 1:4 lub drobna  $R_m=5,0$  MPa, gr. 5cm  
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32mm, gr. 20cm  
Warstwa odcinająca z podsypki piaskowej, gr. 15cm

4 PLAC MANEROWY

Nawierzchnia przepuszczalna z EKO kostki, gr. 8cm  
Podsyпка z gysu łamanego 2/5mm, gr. 5cm  
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32mm, gr. 20cm  
Geotkanina dwukierunkowa 60kN/60kN  
Warstwa odcinająca z podsypki piaskowej, gr. 15cm

<b>VIA</b> Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "V.E.P."		Zamawiający: Miasto Gorzów Wlkp.	
ul. Wilosa 12/9 66-400 Gorzów Wlkp.		ul. Sikorskiego 3-4	
a.swierczynski77@wp.pl tel. 501 594 981		66-400 Gorzów Wlkp.	
Projekt wykonawczy	Skala 1:50	Rys. nr D4	OBYWATEL.SKI 2018
Treść: Przekroje normalne			
Obiekt: Przebudowa ulicy Tkackiej w Gorzowie Wlkp.			
Autorzy opracowania		Nr upr.	Podpis
BRANŻA: DROGOWA		LBS/OO75/PWOD/11	
Projektował mgr inż. A. Świerczyński		specj. DROGOWA	03.2018
BRANŻA: DROGOWA			
Opracował mgr inż. B. Majsner			03.2018