



WARSTWA WIERZCHNIA NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ	0,2-0,3CM
WARSTWA ELASTYCZNA NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ	3,5CM
WARSTWA KLINUJĄCA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO Ø0-31,5mm	5,0CM
WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO Ø31,5-63mm	10,0CM
WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU LUB POSPÓŁKI	10,0CM
GRUNT RODZIMY	

KOSTKA BETONOWA SZARA TYPU CEGŁA 20x10x6	6,0 CM
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 1:4	10,0 CM
GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY DO $I_s=0,98$	



KRZYSZTOF GRZEGORZEWSKI
ARCHITEKT
Ul. Nadrzędna 17/86 66-400 Gorzów Wlkp.
tel/fax (095) 736 36 46 gsm 608 36 22 21
mail: grzegorzewski@jkg.pl www: jkg.pl

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY W RAMACH
INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW
WRAZ Z UTWARDZENIEM NAWIERZCHNI
JEDN. EWID. GORZÓW WLKP. UL. 9 MUZ
DZ. NR 1423/13 OBR. NR 02

STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
TREŚĆ RYSUNKU	SZCZEGÓŁY NAWIERZCHNI I DRENAŻU
NR RYSUNKU A4	SKALA 1:10
NR PROJEKTU	DATA 07.2018
PROJEKTANT	mgr inż.arch. Krzysztof Grzegorzewski uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr LOIA/1/2002/GW
SPRAWDZIŁ	mgr inż.arch. Jakub Koralewski uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr LOIA/20/2006/GW