


SCHODY NR 1 i 2

SCHODY NR 1





UWAGA: PRZED WYKONANIEM OKŁADZIN KĄTOWYCH STOPNI, OKŁADZIN SPOCZNIKÓW ORAZ BALUSTRAD NALEŻY DOKONAĆ STOSOWNYCH POMIARÓW NA BUDOWIE PO WYKONANIU WSZYSTKICH ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH

A		
OKŁADZINY KĄTOWE STOPNI		
NP. PŁUKANA 7437 PROBET DASAG	4.0	CM
SCHODY WYLEWANE Z BET. C16/20	15.0	CM
BETON C12/15	10.0	CM

B		
PŁYTY BETONOWE Z NAWIERZCHNIĄ PŁUKANĄ		
40x40x4 CM NP. PŁUKANA 7437 PROBET DASAG		
SPOCZNIK WYLEWANY Z BET. C16/20	15.0	CM
BETON C12/15	10.0	CM

C		
PŁYTY BETONOWE		
40x40x4 CM SZARE		
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 1:4	15.0-16.0	CM

SCHODY NR 2



PRZEKRÓJ A-A

RZUT



KRZYSZTOF GRZEGORZEWSKI
ARCHITEKT
Ul. Nadbrzeżna 17/86 68-400 Gorzów Wlkp.
tel/fax (095) 736 36 46 gsm 608 36 22 21
mail: grzegorzewski@jkg.pl www.jkg.pl

REMONT SCHODÓW TERENOWYCH I DOJŚĆ GORZÓW WLKP. UL. ZUBRZYCKIEGO, OKÓLNA DZIAŁKI NR EWID.1267/4, 1267/6, 1266/3 1267/8, 1268/2 OBRĘB NR 02 GÓRCZYN

STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
TREŚĆ RYSUNKU	SCHODY NR 1 i 2
NR RYSUNKU	SKALA
A4	1:50
NR PROJEKTU	DATA
	06.2018
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Krzysztof Grzegorzewski uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr LOIA/1/2002/GW
OPRACOWAŁA	