



Górzów Wlkp. 02.07.2019r

BZP.271.63.2019.AJD

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa obiektu mostowego nad Kanalem Różkowskim wraz z przebudową ul. Sulęcińskiej oraz budowa odcinka chodnika i ścieżki rowerowej ul. Srebrna i Czartoryskiego w Górzowie Wlkp.

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące zamówienia częściowego nr 2 - Budowa odcinka chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Srebrnej i Czartoryskiego w Górzowie Wlkp. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

W dokumentacji – rys. przekrój normalny, oraz w opisie technicznym obrzeże betonowe 8 x 30 montowane jest na podsypce cementowo – piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15. Natomiast w Tabeli Elementów Rozliczeniowych występuje obrzeże wyłącznie na podsypce cementowo – piaskowej (brak ławy z oporem). Prosimy o rozstrzygnięcie powyższej sprzeczności.

Odpowiedź:

Zamawiający w następujący sposób ujednotacza i modyfikuje zapis w poz. 16 Tabeli Elementów Rozliczeniowych „Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15”. W załączeniu zmodyfikowany TER dla zamówienia częściowego nr 2.

Jednocześnie z uwagi na to, że informacja o obrzeżu betonowym 8 x 30 cm montowanym na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15 znajduje się w Projekcie Wykonawczym i w Specyfikacji Technicznej ST D-08.03.01 „Betonowe obrzeża chodnikowe” Zamawiający nie modyfikuje terminów składania i otwarcia ofert.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

02.07.2019r.

Jacek Wójcicki

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

„Budowa odcinka chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicach: Srebrna i Czartoryskiego”

Nr poz. Przedm.	Numer Specyfikacji Technicznej	Opis pozycji przedmiaru	Jedn	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	3	4	5	6	7	8
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X	X	X
	D.01.02.02	Zdjęcie w-wy humusu i/lub darniny	x	x	x	x
1.	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu)	m ²	824,5		
	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic	x	x	x	x
2.	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kruszywa	m ²	72,40		
3.	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z płyt bet. ażurowych	m ²	6,00		
	D.04.00.00	PODBUDOWY	X	X	X	X
	D.04.01.01	Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	x	x	x	x
4.	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni, gł. koryta 30cm.	m ²	748,25		
5.	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni, gł. koryta 40cm.	m ²	76,25		
	D-04.03.01a	Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	x	x	x	x
6.	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową.	m ²	824,5		
7.	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m ²	76,3		
	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa stabilizowana mechanicznie	x	x	x	x
8.	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5; gr. w-wy 15cm.	m ²	748,25		
9.	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5; gr. w-wy 20cm.	m ²	76,25		
	D-04.05.01	Podłoże grunt warstwa wzmacniająca z mieszanki kruszywa związanej cementem	x	x	x	x
10.	D-04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z mieszanki kruszywa związanej cementem C1,5/2,0 (z dowozu), gr. w-wy 20cm.	m ²	824,50		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	X	X	X	X
	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca	x	x	x	x
11.	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążącej AC16W na asfalcie 50/70, grubość warstwy 5cm.	m ²	76,25		
	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna	x	x	x	x
12.	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S na asfalcie 50/70, grubość warstwy 4cm.	m ²	824,5		
	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe	x	x	x	x
13.	D-07.02.01	Ustawienie słupków średnicy 60,3mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem fundamentu.	szt.	4,0		
14.	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odbłaskowych (wielkość znaku M1)	szt.	8,0		
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	X	X	X	X
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe	x	x	x	x
15.	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	m	61,0		
	D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	x	x	x	x
16.	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15	m	412,30		

1	3	4	5	6	7	8
	D-09.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	X	X	X	X
	D-09.01.01	Zieleń	x	x	x	x
17.	D-09.01.01	Humusowanie, grubość warstwy humusu 10cm.	m	501,9		
Wartość kosztorysowa netto (bez podatku VAT)						
Podatek VAT						
Wartość kosztorysowa robót brutto						