

ANEKS DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN: „MODERNIZACJA CHODNIKA
PRZY UL. NORWIDA”

Niniejszym zmianie ulega rodzaj krawężników zastosowanych pomiędzy jezdnią, a modernizowanym chodnikiem.

Zamiast krawężników betonowych 15x30 i 15x22cm, Wykonawca użyje krawężników kamiennych z rozbiórki, ustawionych na ławach betonowych wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową. Światło ustawienia krawężników wykonać zgodnie z dokumentacją projektową tj. 2 cm na zjazdach i 6-16 cm na pozostałych odcinkach.

Zniszczone krawężniki kamienne należy zutylizować, a w ich miejsce zamontować krawężniki kamienne dostarczone przez Zamawiającego.

Pozostałe obramowania nawierzchni tj. obrzeża betonowe i obrzeża typu bord wykonać zgodnie z dokumentacją.



Projektant: Krzysztof Leśnicki