

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: **Budowa Trasy Siedmiu Wzgórz**
województwo lubuskie, m. Gorzów Wlkp.

Inwestor: **Miasto Gorzów Wlkp. – Urząd Miasta**
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

Jednostka projektowa: **Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki**
ul. Poznańska 2
66-400 Gorzów Wlkp.

CPV: **45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę**
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg
45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg

SPIS DZIAŁÓW

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Przedmiar robót
Budowa Trasy Siedmiu Wzgórz

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa ilość	
1	2	3	4	5
CPV 45100000-8				
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
x	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	x	x
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	1,68
x	D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu /darniny/	x	x
2		Usunięcie humusu o grubości 5 cm wraz z rozplantowaniem w pobliżu robót, a w przypadku placów zabaw z wywozem i utylizacją ziemi	m ²	2667,50
x	D-01.02.04	Rozbiórki elementów dróg i przepustów	x	x
3		Rozbiórka istniejących fundamentów betonowych wraz z utylizacją	m ²	9,00
CPV 45200000-9				
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ				
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x
x	D-04.01.01	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	x	x
4		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonywane w gruncie kat. I - II, średnia głębokość koryta 5 cm, z rozplantowaniem gruntu w pobliżu robót - w pobliżu sieci i korzeni roboty wykonywane ręcznie	m ²	2350,50
5		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonywane w gruncie kat. I - II, średnia głębokość koryta 35 cm, z wywozem i utylizacją gruntu - w pobliżu sieci i korzeni roboty wykonywane ręcznie - pod nawierzchnie bezpieczne placów zabaw	m ²	317,00
x	D-04.05.02a	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego wapnem	x	x
6		Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego wapnem grubości 10 cm (mieszane na miejscu z gruntem rodzimym) - odcinek pierwszy	m ²	540,00
x	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
7		Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 grubości 12 cm	m ²	2350,50
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
x	D-05.01.02	Nawierzchnia mineralna	x	x
8		Wykonanie nawierzchni mineralnej o grubości 8 cm, w układzie dwuwarstwowym 3+5 cm	m ²	2350,50
x	D-05.02.01	Nawierzchnia z piasku	x	x
9		Ułożenie geowłókniny	m ²	317,00
10		Wykonanie warstwy z piasku o uziarnieniu od 0,2 do 2 mm o grubości 40 cm	m ²	317,00
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
x	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe terenu	x	x
11		Umocnienie poboczy i terenów zielonych poprzez humusowanie o grubości 10 cm (humus z miejsca robót) i wysianie łąki kwiatowej	m ²	1570,00
12		Wyrównanie trasy tymczasowej na długości 800 m przy szerokości 2m oraz częściowe mulczowanie terenu zakrzaczanego o szerokości 1,5 m na długości 145 m	kpl.	1,00
x	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x
x	D-08.03.01	Obrzeża betonowe	x	x
13		Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm na ławie z betonu klasy C 12/15 z oporem	m	3140,00

14		Ustawienie oporników betonowych 12x25 na ławie z betonu klasy C 12/15 z oporem na zakończeniach ciągów pieszych	m	6,00
x	D-10.01.01	Mała architektura	x	x
15		Montaż ławek	szt.	9,00
16		Montaż koszy na śmieci pojedynczych	szt.	9,00
17		Montaż tablic informacyjno - edukacyjnych	szt.	7,00
18		Montaż kierunkowskazów	szt.	2,00
19		Montaż ważki na metalowej podstawie	szt.	3,00
20		Montaż piaskownicy	szt.	3,00
21		Montaż podwójnej huśtawki (kubelek dla malucha i starszak)	szt.	3,00
22		Montaż huśtawki typu bocianie gniazdo	szt.	3,00
23		Montaż karuzeli	szt.	3,00
24		Montaż bujaka na sprężynie "motorek"	szt.	4,00
25		Montaż małej zjeżdżalni	szt.	3,00
26		Montaż ławki dla matki karmiącej	szt.	3,00
27		Montaż wiaty rekreacyjnej	szt.	2,00
28		Montaż ławostołu	kpl.	1,00
29		Montaż tablicy z regulaminem	kpl.	1,00
30		Montaż słupków blokujących U-12c koloru czarnego o średnicy 12 cm i wystających 80 m	szt.	26,00
31		Montaż ogrodzenia z furtką	mb	66,00
32		Wykonanie oznaczeń trasy w postaci malowania cienkowarstwowego piktogramów ze logo trasy. Malowanie piktogramów co 50 m na odcinku 2,6 km	szt.	60,00