



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GORZÓWA WIELKOPOLSKIEGO

Urząd Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

T: +48 95 735 55 00
F: +48 95 735 56 70
E: kancelaria@um.gorzow.pl
I: www.gorzow.pl

Gorzów Wlkp. 15.01.2021r.

BZP.271.89.2020.IKP

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania przetargowego o nazwie:

„Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. Cysterskiej i Przebudowa ul. Akacyjowej”

Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły pytania, na które udziela następującej odpowiedzi :

Pytanie nr 1: *dotyczy obu zamówień częściowych*

Czy przy budowie sieci kanalizacji deszczowej należy stosować rury GRP zgodnie z projektem, czy rury z innego materiału ?

Odpowiedź:

Dotyczy zamówienia częściowego nr 1 – Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. Cysterskiej:

Zgodnie z załączonym do dokumentacji przetargowej aneksem oraz specyfikacją techniczną przy budowie kanalizacji deszczowej Wykonawca użyje rur żelbetowych.

Dotyczy zamówienia częściowego nr 2 – Przebudowa ul. Akacyjowej:

Zamawiający dokonuje zmiany materiałów, które mają być użyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej. Sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur żelbetowych.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej należy wykonać z PVC zgodnie z dokumentacją.

W załączeniu aneks do dokumentacji, SST na wykonanie rur żelbetowych.

Pytanie nr 2: *dotyczy zamówienia częściowego nr 2 – Przebudowa ul. Akacyjowej*

W PZT branży drogowej naniesiona jest sieć kanalizacji sanitarnej. Czy naniesiona sieć kanalizacji sanitarnej podlega wykonaniu w ramach zadania ?

Odpowiedź :

Zakres zamówienia nie obejmuje budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

W ramach realizacji zamówienia przewidziane jest wykonanie regulacji studni kanalizacji sanitarnej zgodnie z TER.

Pytanie nr 3: *dotyczy zamówienia częściowego nr 2 – Przebudowa ul. Akacyjowej*

W ramach SIWZ znajduje się przedmiar na wykonanie sieci wodociągowej, wobec tego prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego projektu dla budowy sieci wodociągowej w ul. Akacyjowej oraz określenie zakresu sieci do wykonania (podając numerami węzłów).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie robót jest wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100 RC Ø 110 po trasie istniejącej sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy zgodnie z Planem sytuacyjnym, rys. nr 2 Projektu Budowlano – Wykonawczego, branża drogowa. Na skrzyżowaniu ul. Akacyjowej i ul. Malinowej, należy zabudować węzeł zasuw z wykorzystaniem istniejącej armatury zabudowanej w tym węźle. W ul. Orzechowej na włączeniu projektowanej sieci do sieci istniejącej należy zabudować pełny węzeł zasuw DN 100.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25.01.2021 r. do godz. 9:00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu ich składania o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp., w budynku przy ul. Sikorskiego 5, pokój nr 2 Klub Myśli Twórczej „LAMUS” (wejście obok głównego wejścia do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.)

Treść powyższych odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Agnieszka Surmacz