

PIŁKOCHWYT P3 długość =17,79 mb  
2 SZTUKI- DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA= 35,58 mb

UWAGA :



- spawy elementów stalowych należy wyszlifować
- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
- wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną

UWAGA:

- słupy do montowania siatki - stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor zielony
- mocowanie słupów w tulejach betonowanych do podłoża
- w skrajnych przęsłach piłkochwytu zaprojektowano zastrzały
- mocowanie słupów stalowych w tulejach skręcanych śrubami z czterech stron
- przy siatkach piłkochwytu stosować wzmocnienia z linek stalowych zgodnie z zaleceniami producenta
- montaż piłkochwyty zgodnie z zaleceniami producenta

ZAŚLEPKI SYSTEMOWE  
Z TWORZYWA  
SZTUCZNEGO NA  
ZWIĘCZENIU SŁUPKA

ZAŚLEPKI SYSTEMOWE  
Z TWORZYWA  
SZTUCZNEGO NA  
ZWIĘCZENIU SŁUPKA



fundamenty wg projektu konstrukcji

fundamenty wg projektu konstrukcji



Siedziba  
71-043 SZCZECIN  
ul. Kaczmarska 11/3  
tel. (091) 81 82 064  
fax. (091) 81 82 064

inwestor / adres :  
MIASTO GORZÓW WLKP.  
UL. SIKORSKIEGO 3-4  
66-400 GORZÓW WLKP.

projekt / obiekt :  
Budowa 2 mini boisk wielofunkcyjnych do celów rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ulicy Konstytucji 3 Maja 44, realizowane w ramach zadania pod nazwą "Budowa mini boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ulicy Konstytucji 3 Maja".

adres inwestycji :  
SP 5, UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 44 W GORZOWIE WLKP.  
DZ NR 1061, 1064, 1065, 1066, 2315, OBR. EWID. 6-  
SŁONECZNE

rysunek / temat / treść:

PIŁKOCHWYT P3

autor / projektant : imię i nazwisko podpis :  
mgr inż. arch. Dagmara Adamy - Kołodziejska  
Nr upr. 16/ZPO/A/2006

sprawił :  
mgr inż. arch. Robert Dawidowski  
Nr upr. 50/SZ/2000

opracował :  
mgr inż. arch. Ewa Patos

tytuł :  
PBW  
branża :  
ARCHITEKTURA  
skala :  
1:50  
data :  
STYCZEŃ 2015  
rys. nr :  
A.04

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE  
Przedmiotowy projekt / obraz architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku ( Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )