



PRZEKRÓJ A-A

Skala 1:50




PRZEKRÓJ F-F

Skala 1:50




PRZEKRÓJ B-B

Skala 1:50




PRZEKRÓJ G-G

Skala 1:50




PRZEKRÓJ C-C

Skala 1:50




PRZEKRÓJ D-D

Skala 1:50



PRZEKRÓJ E-E

Skala 1:50



1

8 cm Warstwa ścierna - Istniejąca kostka betonowa do regulacji/przełożenie min.3 cm Uzupełnienie podsypki cementowo-piaskowej 1:4

2

8 cm Warstwa ścierna - Kostka betonowa w kolorze szarym
3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
12cm Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego stab. mechanicznie 0/31,5

3

8 cm Warstwa ścierna - Kostka betonowa w kolorze czerwonym
3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego stab. mechanicznie 0/31,5
10cm Warstwa wzmacniająca - kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0

4

Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cem.-piasek 1:4 gr. 3 cm i ławie z bet. cementowego C12/15 z oporem

4a

Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cem.-piasek 1:4 gr. 3 cm i ławie z bet. cementowego C12/15 z oporem wraz ze ściekiem przykrawężnikowym z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce cem.-piasek 1:4 gr. 3 cm i ławie z bet. cementowego C12/15

5

Krawężnik betonowy 15x22 cm najazdowy na podsypce cem.-piasek 1:4 gr. 3 cm i ławie z bet. cementowego C12/15

6

Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie z bet. cementowego C12/15

7

Humus gr. 10 cm obsiany mieszanką traw

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA



PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FAWAL"
Filip Walczak Sp. z o.o.
ul. Kobylogórska 16A, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330

INWESTOR

MIASTO GORZÓW WLKP.
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.

TEMAT

„Remont chodników i zjazdów wraz z wymianą krawężników w ul.Konianskiej i Poznańskiej”

ADRES

województwo lubuskie, Miasto Gorzów Wlkp.:
- obręb 11-Zakanale: 772, 1318
- obręb 13-Zieleniec: 36/1

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

DROGOWA

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

UPRAWNIENIA

DATA

PODPIS

PROJEKTANT

mgr inż.
Filip Walczak

upr. nr 26/2002/Gw
do projektowania bez ograniczeń
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

07.2015

ASYSTENT
PROJEKTANTA

mgr inż.
Elżbieta Białosowska

07.2015

RYСУNEK

PRZEKROJE NORMALNE

DATA: 07.2015

SKALA: 1:50

NR RYSUNKU: 3

ARKUSZ RYSUNKU: 1