45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU URZĘDU MIASTA PRZY ULICY KAZIMIERZA WIELKIEGO NR 1 DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Identyfikator kosztorysu: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU URZĘDU MIASTA PRZY ULICY KAZIMIERZA WIELKIEGO

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2016-01-27

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**			
10	S.T. - 01.00.01. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2		szt	**1,00**
20	S.T. - 01.00.01. Wykucie otworów w ścianach na zaprawie wapiennnej lub cementowo-wapiennej o gr.ścian ponad 1/2 cegły		m3	**1,55**
	2,50*0,48*0,50*2+0,90*0,80*0,48	1,55		
30	S.T. - 01.00.01. Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych o głęb.gniazd 2 cegieł		gniazdo	**4,00**
40	S.T. - 15.00.00. PRZEŁOŻENIE przewodów instalacji odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach - ciąg pionowy, przewód - płaskownik o przekroju do 120 mm2		m	**4,00**
50	S.T. - 01.00.02. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych ręcznie, gr.nawierzchni 3 cm		m2	**39,98**
	3,0*4,20+2,90*3,07+3,0*1,15+1,21*6,0+1,10*7,06	39,98		
60	S.T. - 02.00.00. Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, kat.gruntu III		m3	**10,22**
	(2,0+0,60*2)*(2,35+0,60*2)*0,90	10,22		
70	S.T. - 02.00.00. Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [RMS=15]		m3	**10,22**
80	S.T. - 01.00.01. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km		m3	**5,90**
	1,50*1,0*0,1+1,55+0,2+39,98*0,1	5,90		
90	S.T. - 01.00.01. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=15]		m3	**5,90**
100	S.T. - 01.00.01. UTYLIZACJA GRUZU		M3	**5,90**
2	**FUNDAMENTY**			
110	S.T. - 03.00.00. Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym		m3	**1,13**
	2,0*2,35*0,24	1,13		
120	S.T. - 03.00.00. Podkłady betonowe na podłożu gruntowym		m3	**0,71**
	2,0*2,35*0,15	0,71		

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
130	S.T. - 03.00.00. Płyty fundamentowe		m3	**1,41**
	2,0*2,35*0,3	1,41		
140	S.T. - 03.00.00. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane		t	**0,04**
150	S.T. - 03.00.00. Izolacje przeciwwilgociowe z FOLII KUBEŁKOWEJ - izolacja powierzchni pionowych		m2	**3,92**
	0,45*(2,0+2,35)*2	3,92		
3	**ŁĄCZNIK**			
160	S.T. - 04.00.00. Założenie belek stalowych - KONSTRUKCJA		kg	**462,78**
	(1,70*2+1,20*2)*1,05*25,30+4,70*2*11,51+2,50*4*11,51+1,21*2*11,51+2,50*2*11,51	462,78		
170	S.T. - 05.00.00. Ścianki OSZKLONE BOCZNE		m2	**8,03**
	1,21*2,70*2+2,50*2*0,3	8,03		
180	S.T. - 07.00.00. Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi		m2	**1,80**
	1,50*1,20	1,80		
190	S.T. - 06.00.00. Lekka obudowa dachów z płyt PW8/B-U2 montowana metodą tradycyjną - dach płaski o nachyleniu do 10 %		m2	**6,40**
	3,20*2,0	6,40		
200	S.T. - 08.00.00. Przekrycia płytami z blachy żeberkowej		m2	**2,04**
	1,70*1,20	2,04		
210	S.T. - 08.00.00. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa GRV 20, 0CM		m2	**2,04**
220	S.T. - 08.00.00. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej poziome podposadzkowe [RMS=2]		m2	**2,04**
230	S.T. - 08.00.00. Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB 25,0 MM		m2	**2,04**
240	S.T. - 08.00.00. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe		m2	**2,04**
250	S.T. - 09.00.00. Różne obróbki i elementy z blachy z TYTAN cynku Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm		m2	**3,64**
	2,0*0,35*2+3,20*0,35*2	3,64		
260	S.T. - 09.00.00. Rynny dachowe z blachy z cynku półokrągłe o średnicy 10 cm		m	**3,20**
270	S.T. - 09.00.00. Rury spustowe z blachy z cynku okrągłe o średnicy 8 cm		m	**5,00**
280	S.T. - 10.00.00. Pochwyt stalowy		m	**4,80**
	1,20*2*2	4,80		
290	S.T. - 10.00.00. ODBÓJ STALOWY FI 5 MM		m	**2,40**
	1,20*2	2,40		
4	**ROBOTY BUDOWLANE**			

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
300	S.T. - 11.00.00. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - przesklepienia z wykuciem bruzd dla belek		m3	**0,19**
	2,0*0,20*0,48	0,19		
310	S.T. - 11.00.00. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczanie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm		m	**4,00**
	2,0*2	4,00		
320	S.T. - 12.00.00. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły		m3	**0,08**
	0,90*0,19*0,48	0,08		
330	S.T. - 13.00.00. Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostok.na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 1 m2		m2	**3,25**
	2,50*0,50*2+1,50*0,5	3,25		
340	S.T. - 05.00.00. Ścianki		m2	**3,67**
	1,48*2,48	3,67		
350	S.T. - 05.00.00. Drzwi jednoskrzydłowe		m2	**3,67**
360	S.T. - 14.00.00. Dwukrotne malowanie tynków gładkich bez gruntowania - powierzchnie wewnętrzne		m2	**55,19**
	0,48*(2,48*2+1,48)+7,45*4,0*2+2,07*4,0-1,0*2,0*3-2,07*4,0-1,50 *1,0	55,19		
5	**INSTALACJA ELEKTRYCZNA**			
370	S.T. - 15.00.00. Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.6m, kat.gruntu IV		m	**3,00**
380	S.T. - 15.00.00. Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.4 m, kat.gruntu IV		m	**3,00**
390	S.T. - 15.00.00. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły - długość przebicia do 2 cegły, średnica rury do 25 mm		otworów	**2,00**
400	S.T. - 15.00.00. PRZEBUDOWA TABLICY		kpl	**1,00**
410	S.T. - 15.00.00. Rury izolacyjne o średnicy do 28 mm w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii monolitycznej		m	**1,00**
420	S.T. - 15.00.00. Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli YKYżo 3*2,5 mm2		m	**3,00**
430	S.T. - 15.00.00. Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli XZTKMX pw 2*2*0,4		m	**6,00**
440	S.T. - 15.00.00. Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych żarowych, halogenowych, compactowych		kpl	**1,00**
450	S.T. - 15.00.00. Oprawa zew		kpl	**1,00**
460	S.T. - 15.00.00. Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania, pomiar pierwszy		pomiar	**1,00**
6	**ELEMENTY ZEW**			

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
470	S.T. - 16.00.00. Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 20 cm,grunt kat.I-II		m2	**19,69**
	2,90*3,0+7,06*1,10+0,60*2,20*2+2,90*0,20	19,69		
480	S.T. - 17.00.00. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV		m2	**19,69**
490	S.T. - 17.00.00. Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm		m2	**19,69**
500	S.T. - 18.00.00. Podbudowy betonowe z dylatacją, gr.warstwy po zagęszczeniu 12 cm		m2	**19,69**
510	S.T. - 19.00.00. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 cm, grunt kat.III-IV		m	**37,58**
	1,10+7,06+1,50+2,90+5,02+2,90+2,70+3,0*2+4,20*2	37,58		
520	S.T. - 19.00.00. Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej		m	**37,58**
530	S.T. - 20.00.00. Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" gr.80 mm typu 10, na podsypce piaskowej gr.50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem		m2	**37,58**
540	S.T. - 20.00.00. PACHOŁKI OZDOBNE		SZT	**2,00**
550	S.T. - 21.00.00. daszek szklany		m2	**1,70**
	0,85*2,0	1,70		
560	S.T. - 22.00.00. zieleń		m2	**12,00**
	3,0*4,0	12,00		
7	**PLATFORMA**			
570	S.T. - 23.00.00. DOSTAWA I MONTAŻ PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		KPL	**1,00**

----- Koniec wydruku -----