

WAD-VI.271.31.2016.AJD

Wszyscy Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Dot. przetargu nieograniczonego na Budowę żłobka przy Przedszkolu Miejskim nr 17 ul.
Maczka w Gorzowie Wlkp.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści, na które zgodnie z art. 38 ust. 2
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, udziela się odpowiedzi:

1. Informuję o braku rysunków – rozwinięcie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej oraz
kanalizacji sanitarnej technologicznej. Brak również w STWiOR opisu wykonania sieci
wodociągowej zewnętrznej (jest pod wodociągową opis kanalizacji deszczowej).

Odpowiedź: Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej - rysunek nr S10 , S11 ,S12. Rozwinięcie
kanalizacji technologicznej –rysunek nr S13. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania
sieci wodociągowej zewnętrznej. Jest instalacja zewnętrzna , od istniejącej studzienki
wodomierzowej do budynku i jest to ujęte w projekcie i STS02.01.W STS02.05 instalacja
kanalizacji deszczowej w pkt. 1.1. winno być „kanalizacji deszczowej” jest błędnie wpisane
wodociągowej .

2. W związku z różnicami zestawienia bilansu terenu w opisie do PZT /STR.7/ a zapisem
SIWZ /str4 / proszę o wyjaśnienie:

Jaka jest właściwa powierzchnia do wyliczenia nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm
- drogi
- miejsca postojowe
-plac gospodarczy

Jaka jest właściwa powierzchnia do wyliczenia nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm

- chodniki

- tarasów

-miejsc gromadzenia odpadów

Jaka jest właściwa powierzchnia nawierzchni II etapu, oraz czy należy też ją wycenić w
ofercie? Jaka jest właściwa powierzchnia do wyliczenia: nawierzchnia obsiania trawników?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że właściwe jest zestawienie bilansu terenu
przedstawione w PZT str.7 i wynosi:

1. nawierzchnia z kostki betonowej gr.8 - dla powierzchni nawierzchni drogowej, miejsc
postojowych i placu gospodarczego i miejsc gromadzenia odpadów - 483,04 m2 - łączna
powierzchnia.

2 nawierzchnia z kostki betonowej gr.6cm - dla powierzchni tarasów, podestów, pochylni i schodów terenowych -232,60 m2 -łączna powierzchnia.

3. powierzchnia II etapu jest zgodna z opisem PZT str. 7 pkt. 12.2(bez placu gospodarczego) i nie podlega wycenie.

4. Powierzchnia trawników do obsiania - 1590,23 m2 (w granicach planowanego ogrodzenia).


3. W celu sporządzenia rzetelnej oferty istnieje konieczność opracowania przedmiarów określającego zakres robót (brak ich w SIWZ), a następnie niezbędnego czasu potrzebnego do wyceny przez dostawców materiałów i urządzeń. W związku z powyższym prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź: Przetarg nieograniczony na Budowę żłobka przy Przedszkolu Miejskim nr 17 ul. Maczka w Gorzowie Wlkp. został ogłoszony przez Zamawiającego 06.05.2016 co daje Wykonawcom 17 dni na przygotowanie oferty. Zamawiający nie przewiduje możliwości przedłużenia terminu składania ofert.

Z poważaniem

WZ. PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA


Lukasz M. Górkiewicz
Zastępca Przewodniczącego Miasta


Bogumna Popkowska
D Y R E K T O R
Wydziału Administracyjnego