




PRZEKRÓJ A-A  
OBROŃCOW POKOJU  
skala 1:50



PRZEKRÓJ B-B  
OBROŃCOW POKOJU  
skala 1:50



PRZEKRÓJ C-C  
OBROŃCOW POKOJU  
skala 1:50



- 1 — Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na ławie z bet. cementowego C12/15 z oporem
- 2 — Krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie z bet. cementowego C12/15 z oporem
- 3 — Obrzeże chodnikowe betonowe 8x30 cm na ławie z bet. cementowego C12/15 z oporem
- 4 — Humusowanie - warstwa ziemi urodzajnej gr. 10 cm z obsianiem mieszkanką nasion traw
- 5 — 8 cm Warstwa ścierna - kostka betonowa typ CEGŁA 10x20 cm w kolorze szarym  
3 cm Podsyпка cementowo piaskowa 1:4  
15 cm Podbudowa z chudego betonu  
15 cm Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0
- 6 — 8 cm Warstwa ścierna - kostka betonowa typ CEGŁA 10x20 cm w kolorze niebieskim  
3 cm Podsyпка cementowo piaskowa 1:4  
15 cm Podbudowa z chudego betonu  
15 cm Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0
- 7 — 8 cm Warstwa ścierna - kostka betonowa z odzysku  
min. 5 cm Podsyпка cementowo piaskowa 1:4
- 8 — 8 cm Warstwa ścierna - kostka betonowa w kolorze szarym  
3 cm Podsyпка cementowo piaskowa 1:4  
15 cm Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0
- 9 — Opornik betonowy 12x25 cm na ławie z bet. cementowego C12/15

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<div><div></div><div>PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FAWAL" Filip Walczak ul. Kobylogórska 16A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330</div></div>			
INWESTOR	MIASTO GORZÓW WLKP. Ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.			
TEMAT	Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Gorzowie Wlkp. polegająca na wykonaniu nowych miejsc postojowych			
ADRES	województwo lubuskie, powiat gorzowski, miasto Gorzów Wlkp. działka nr 87/1; obręb: 2-Górczyn			
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA	DROGOWA			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Filip Walczak	upr. nr 26/2002/Gw do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej	30.03.2016	
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Elżbieta Białosowska		30.03.2016	
RYСУNEK	PRZEKROJE NORMALNE			
DATA: 30.03.2016	SKALA: 1:50	NR RYSUNKU: 3	ARKUSZ RYSUNKU: 1	