



Gorzów Wlkp., dnia 12.06.2016r.

WAD-VI.271.50.2016.AZ

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu.**

Dot. Przetarg nieograniczony „Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Parkowej do ul. Uroczej w Gorzowie Wlkp.”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164) Zamawiający przekazuje odpowiedź na pytanie do treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

1. Wg SIWZ Rozdział III punkt 4 „Zestawienie podstawowych zaprojektowanych elementów” należy wykonać:
kanalizacja deszczowa z rur GRP ok. 142,00 mb.
2. Wg stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ Tabeli Elementów Rozliczeniowych D-03.01.01 *Kanalizacja deszczowa*, do obowiązków Wykonawcy należy:
Wykonanie przykanalików z rur 0,2m GRP (poz. 13) -dł. 88,75 mb,
Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur 0,3m GRP (poz. 14) - 8,05 mb,
Wykonanie studni rewizyjnych prefabrykowanych betonowych (poz. 15) - 7 szt.,
Wykonanie wpustów deszczowych żeliwnych (poz. 16) - 8 szt.
3. Natomiast zgodnie z zamieszczonymi w Projekcie Wykonawczym Branża Drogowa i Sanitarna opracowanym przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak, ul. Kobylogórska 16A, 66-400 Gorzów Wlkp. Egzemplarz nr 1 z dnia 16.05.2016 r. rysunkami tj.:
 1. Rys. nr 5 (plik: „rys_5_l_ul.Warszawska_plan-sanitarny”) Plan sytuacyjny - Kanalizacja deszczowa.
 2. Rys. nr 6 (plik: „rys_6_l_ul.Warszawska_kanalizacja_profil-sanitarny”) Profil podłużny - Kanalizacja deszczowa,
należy wykonać następujące:
 - a) odcinki kanalizacji deszczowej (kolor różowy):

Dist.	- W5;	ø 0,2 GRP, l= 4,25 mb,
D2	- W3;	ø 0,2 GRP, l= 1,40 mb,
D2	- W4;	ø 0,2 GRP, l= 2,65 mb,
DI	- W2;	ø 0,2 GRP, l= 1,85 mb,
DI	- W1;	ø 0,2 GRP, l= 6,35 mb,
D2	- D1;	ø 0,3 GRP, l= 8,05 mb.
 - a) wpusty deszczowe (W1, W2, W3, W4, W5) - 5 sztuk,

b) studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe (Dist., DI, D2) - 3 szt.,

c) likwidację istniejących wpustów – 7 szt.

Dodatkowo kolorem jasnym niebieskim na *Planie sytuacyjnym - Kanalizacja deszczowa*, Rys. nr 5 (plik: „rys_5_l_ul.Warszawska_plan-sanitarny”) oznaczony jest zakres kanalizacji deszczowej opisany jako „*Odcinek do remontu - wymiana materiałowa*”.

Prosimy o doprecyzowanie zapisu powyżej, tj. podanie dokładnych parametrów, z jakich ma być wykonany przewidziany do wymiany odcinek (długość, średnica, materiał, ilość studni, wpustów).

Prosimy o wskazanie, w której pozycji TER ujęty został powyższy zakres robót do wykonania.

W związku ze znacznymi rozbieżnościami pomiędzy SIWZ, TER a dokumentacją techniczną prosimy Zamawiającego o jasne określenie zakresu kanalizacji deszczowej do wykonania w ramach postępowania.

Prosimy również o zamieszczenie na stronie Zamawiającego profilu wszystkich odcinków sieci i przykanalików kanalizacji deszczowej, koniecznych do wykonania (budowa, wymiana) w ramach niniejszego postępowania.

Odpowiedź nr 1

Zakres do wykonania kanalizacji deszczowej należy przyjąć zgodnie z ilościami określonymi z Tabeli Elementów Rozliczeniowych D-03.01.01. Kanalizacja deszczowa tj. :

- Wykonanie przykanalików z rur 0,2m GRP (poz. 13) -dł. 88,75 mb,
- Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur 0,3m GRP (poz. 14) - 8,05 mb,
- Wykonanie studni rewizyjnych prefabrykowanych betonowych (poz. 15) - 7 szt.,
- Wykonanie wpustów deszczowych żeliwnych (poz. 16) - 8 szt.

Jednocześnie informuję, że na rysunku nr 5 Plan sytuacyjny - *Kanalizacja deszczowa* i rysunku nr 6 *Profil podłużny - Kanalizacja deszczowa* zostały przedstawione tylko nowe elementy kanalizacji deszczowej.

W zakresie robót związanych z kanalizacją deszczową należy wykonać ponadto wymianę istniejącej sieci kanalizacyjnej, która została przedstawiona na rysunku 2 *Projekt zagospodarowania terenu* kolorem niebieskim. Asortyment materiałów przeznaczonych do wymiany został uwzględniony w poz. 13, 14, 15 i 16 Tabeli elementów rozliczeniowych.

Profile nowych elementów kanalizacji zostały przedstawione na rysunku nr 6. Odcinki przeznaczone do wymiany należy posadzić na istniejących rzędnych (rzędne studni istniejących są określone na podkładzie mapowym).

Pytanie nr 2:

W Projekcie Wykonawczym Branża Drogowa i Sanitarna opracowanym przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak, ul. kobylogórska 16A, 66-400 Gorzów Wlkp. Egzemplarz nr 1 z dnia 16.05.2016 r. w Opisie Technicznym Rozdział 6 „Odwodnienie” (storna 8) widnieje zapis: „*Ponadto, w związku ze złym stanem technicznym istniejących studni i kolektorów usytuowanych w jezdni ul. Warszawskiej należy wykonać ich wymianę. Parametry wymienianych studni i kolektorów powinny odpowiadać wymaganiom, jakie zostały przedstawione powyżej dla odcinków kanalizacji przewidzianych do przebudowy.*”

Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne sprecyzowanie zakresu istniejącej kanalizacji deszczowej (odcinki sieci, przykanalików, ich długość, ilość studni rewizyjnych, ilość wpustów deszczowych itp.), której wymiany należy dokonać zgodnie z przytoczonym powyżej zapisem.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z Art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nakłada na zamawiającego obowiązek opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Odpowiedź nr 2

Zakres istniejącej kanalizacji deszczowej przeznaczonej do wymiany:

- Wykonanie przykanalików z rur 0,2m GRP (ujęte w poz. 13 TER)- dł. 72,25 mb,
- Wykonanie studni rewizyjnych prefabrykowanych betonowych (ujęte w poz. 15 TER)- 4 szt.,
- Wykonanie wpustów deszczowych żeliwnych (ujęte w poz. 16 TER)- 3 szt.

Pytanie nr 3:

W załączniku nr 2 do SIWZ Tabeli Elementów Rozliczeniowych *D-03.01.01 Kanalizacja deszczowa, pomiędzy pozycjami nr 14 i 15* widnieje pozycja bez nadanego numeru, tylko z opisem. Prosimy o wyjaśnienie, czy pozycja ta została umieszczona omyłkowo w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, czy należy ją wycenić.

Odpowiedź nr 2

Nie należy uwzględniać w wycenie pozycji bez podanego numeru umieszczonej pomiędzy pozycją nr 14 i 15. Zamawiający w TER nie pozostawił miejsca na wycenę.

Niniejsze wyjaśnienia są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem

PREZYDENT

MIASTA

Jacek Wójcicki