



**PREZYDENT MIASTA
GORZÓWA WIELKOPOLSKIEGO**

Urząd Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

T: +48 95 7355 500
F: +48 95 7355 670
E: kancelaria@um.gorzow.pl
I: www.gorzow.pl

Gorzów Wlkp., 18 kwietnia 2014r.

WOU-IV.271.26.2014.NP

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dot. Wykonanie dokumentacji projektowej *Utrzymanie sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.*

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego przesłane zostało zapytanie dotyczące w/w zadania następującej treści:

Pytanie 1

Dlaczego w poz. 38 TER jest 1kpl.? W ten sposób istnieje możliwość podbicia ceny miesięcznego utrzymania kosztem poz. 1 TER "utrzymania sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp." Sprawiedliwie powinno być 12 miesięcy. Prosimy o korektę lub wyjaśnienie.

Odpowiedź

W związku z wątpliwościami dotyczącymi wyceny oraz rozliczania zakresu prac w poz. 38 TER Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy tej pozycji:

- w kol.4 jednostka miary zapis „kpl” na „miesiąc” - dot. ilości sygnalizacji wyszczególnionej w rozdziale III SIWZ,
- w kol. 5 „ilość” 1 zostaje zmieniona na 12.

W załączeniu aktualna Tabela Elementów Rozliczeniowych.

Odpowiedź jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA
Tadeusz Jędrzejczak

/pieczęć firmowa Wykonawcy/

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER)
na: „ Utrzymanie sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. ”.

Poz.	Nr specyfikacji	Opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH						
1.	D - 07.03.022	Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych (kompletu ujętego w wykazie)	miesiąc	12		
2.	-	Mycie sygnalizacji świetlnych (masztów sygnałowych, konstrukcji i sygnalizatorów, konsol oraz osłon głowic)	szt.	1		
3.	-	Mycie sygnalizacji świetlnych (masztów sygnałowych wysięgnikowych, konstrukcji i sygnalizatorów, konsol oraz osłon głowic)	szt.	1		
4.	-	Mycie szaf sterowniczych	szt.	1		
5.	D - 07.03.021	Dwukrotne malowanie sygnalizacji świetlnych o masztach sygnałowych uprzednio malowanych farbą olejną	szt.	1		
6.	D - 07.03.021	Dwukrotne malowanie sygnalizacji świetlnych o masztach sygnałowych wysięgnikowych uprzednio malowanych farbą olejną oraz masztów wysięgnikowych znaków drogowych aktywnych	szt.	1		
7.	D - 07.03.021	Dwukrotne malowanie szaf sterowniczych	szt.	1		
II. USUWANIE AWARII , NAPRAWA LUB WYMIANA ELEMENTÓW SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH						
8.	D - 07.03.01	Wymiana masztu sygnałowego (stalowego lub ocynkowanego na ocynkowany)	szt.	4		
9.	D - 07.03.01	Wymiana masztu sygnałowego wysięgnikowego (stalowego lub ocynkowanego na ocynkowany)	szt.	1		
10.	D - 07.03.01	Wymiana masztu sygnałowego wysięgnikowego (stalowego lub ocynkowanego na ocynkowany) - bez wymiany fundamentu	szt.	1		
11.	D - 07.03.01	Wymiana sygnalizatora o 1 komorze sygnałowej z wkładami LED	szt.	1		
12.	D - 07.03.01	Wymiana sygnalizatora o 1 komorze sygnałowej z żarówkami	szt.	1		
13.	D - 07.03.01	Wymiana sygnalizatora o 2 komorach sygnałowych z wkładami LED	szt.	6		
14.	D - 07.03.01	Wymiana sygnalizatora o 2 komorach sygnałowych z żarówkami	szt.	1		
15.	D - 07.03.01	Wymiana sygnalizatora o 3 komorach sygnałowych z wkładami LED	szt.	3		
16.	D - 07.03.01	Wymiana sygnalizatora o 3 komorach sygnałowych z żarówkami	szt.	1		
17.	D - 07.03.01	Montaż lub wymiana przycisków sterowniczych	szt.	10		
18.	D - 07.03.01	Cięcie asfaltu pod pętle indukcyjne (wykonanie rowka)	m	20		
19.	D - 07.03.01	Układanie przewodu IgYd 2,5mm ² w rowkach (pętle indukcyjne)	m	90		
20.	D - 07.03.01	Wypełnienie masą zalewową rowka po ułożeniu pętli indukcyjnych	m	20		

21.	D - 07.03.01	Wykonanie mufy kabli podłączonych pętli	szt.	2		
22.	D - 07.03.01	Montaż sygnalizatora akustycznego	szt.	1		
23.	D - 07.03.01	Wymiana żarówek na wkład diodowy LED w istniejącej obudowie komory sygnałowej	szt.	250		
24.	D - 07.03.01	Demontaż masztu sygnałowego (stalowego lub ocynkowanego)	szt.	1		
25.	D - 07.03.01	Demontaż masztu sygnałowego wysięgnikowego (stalowego lub ocynkowanego)	szt.	1		
26.	D - 07.03.01	Montaż masztu sygnałowego (stalowego lub ocynkowanego, maszt – materiał Zamawiającego) na nowym fundamencie	szt.	1		
27.	D - 07.03.01	Montaż masztu sygnałowego wysięgnikowego (stalowego lub ocynkowanego, maszt – materiał Zamawiającego) na nowym fundamencie	szt.	1		
III. INNE USŁUGI związane z instalacją nowych elementów w przypadku niemożności naprawy nw. elementów						
28.	D - 07.03.01	Wymiana kart przycisków dla pieszych, podłączenie, sprawdzenie poprawności działania	szt.	1		
29.	D - 07.03.01	Wymiana kart pętli indukcyjnych, podłączenie, sprawdzenie poprawności działania	szt.	1		
30.	D - 07.03.01	Wymiana kart wideo-detektora , podłączenie, sprawdzenie poprawności działania	szt.	1		
31.	D - 07.03.01	Wymiana kompletnych kart procesorów, sprawdzenie poprawności działania	szt.	1		
32.	D - 07.03.01	Wymiana kamery wideo-detektora - podłączenie, sprawdzenie poprawności działania	szt.	1		
33.	D - 07.03.01	Wymiana separatorów toru wideo, sprawdzenie poprawności działania	szt.	1		
34.	D - 07.03.01	Wymiana modułów komunikacyjnych, sprawdzenie poprawności działania	kpl	1		
35.	D - 07.03.01	Czujnik podczerwieni do ruchu drogowego	szt.	1		
36.	D - 07.03.01	Karty wykonawcze	szt.	1		
37.	D - 07.03.01	Montaż obudowy sterownika bez wyposażenia :osadzenie obudowy na istniejącym fundamencie i ponowny montaż wyposażenia szafy, podłączenie przewodów, kontrola pracy sygnalizacji, pomiary elektryczne powykonawcze	szt.	1		
IV. BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO						
38.	D - 07.03.022	Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych na terenie Miasteczka ruchu drogowego	miesiąc	12		
WARTOŚĆ BRUTTO (Razem wartość poz. od 1 do 38)						

UWAGA:

1. Ilość robót w kol. 5 TER podano orientacyjnie (może ona ulec zmianie)

.....
(data).....
(pełnomocny przedstawiciel/przedstawiciele, pieczętka)