

## PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik Nr 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	Cena Netto
<b>1</b>	<b>Malowanie świetlicy</b>					
1.1	KNR-W 2-02 2004-01	Rozbiórka obudowy kominów z płyt gipsowo-kartonowych - analogia - tylko robocizna - nakład 50%	m2	8,33	-	-
1.2	KNR-W 4-01 0710-06	cementowej na kominach - analogia	m2	8,33	-	-
1.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na kominach - analogia	m2	8,33	-	-
1.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi silikonowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem Krotność = 2	m2	8,33	-	-
1.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian - analogia	m2	121,80	-	-
1.6	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	72,59	-	-
1.7	KNR-W 4-01 0817-05	Montaż desek ochronnych 20x150mm sosnowych klejonych, struganych, lakierowanych na ścianie na wysokości oparcia krzesła - analogia	m	28,00	-	-
<b>2</b>	<b>Remont kuchni</b>					
2.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy do wysokości 1,50m - analogia	m2	20,40	-	-
2.2	KNR 4-01 0701-03	Skucie istniejącej okładziny z płytek ceramicznych - analogia	m2	6,90	-	-
2.3	KNR-W 2-02 2004-01	Rozbiórka obudowy kominów z płyt gipsowo-kartonowych - tylko robocizna - analogia	m2	12,10	-	-
2.4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. pod płytki ceramiczne na ścianach do wys. 1, 50m - analogia	m2	12,10	-	-
2.5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	12,10	-	-
2.6	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 6x25cm cm do wysokości 1,50m - na klej - analogia	m2	41,20	-	-
2.7	NNRNKB202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m	12,50	-	-
2.8	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	32,20	-	-
2.9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	46,10	-	-
2.10	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3	0,85	-	-
<b>Razem netto</b>						-
<b>Podatek VAT (%)</b>						0%
<b>Podatek VAT (cyfrowo)</b>						-
<b>Razem Brutto</b>						-