

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1358F w miejscowości Trzciel w zakresie przebudowy chodnika oraz budowy i przebudowy zjazdów od km 1+535 do km 1+695 – strona prawa**

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość netto
				Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
	45100000-8	D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	ryczałt	1		
2		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	1.00		
3		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt.	2.00		
4		D-01.02.01a	Rozbiórka istniejących krawężników kamiennych	m	160.00		
5		D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z kostki kamiennej (rozbiórka wraz z transportem na odległość do 10km w miejsce wskazane przez Inwestora)	m <sup>2</sup>	400.00		
	45200000-8	D-02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	x	x	x	x
6		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem na odl. do 3km	m <sup>3</sup>	120.00		
	45200000-8	D-04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	x	x	x	x
7		D-04.01.01	Korytwanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża (chodniki+zjazdy)	m <sup>2</sup>	400.00		
8		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 15cm - chodniki	m <sup>2</sup>	350.00		
9		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm - (zjazdy)	m <sup>2</sup>	50.00		
	45200000-8	D-05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x	x	x
10		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.pias. 1:4 gr. 5cm (typ starobruk - kolor szary/ barwy jesieni) - chodniki	m <sup>2</sup>	350.00		
11		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.pias. 1:4 gr. 5cm (typ starobruk - kolor grafitowy - zjazdy)	m <sup>2</sup>	50.00		
	45200000-8	D-06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	x	x	x	x
12		D-06.01.01a	Humusowanie grub. 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw (tereny zielone)	m <sup>2</sup>	100.00		
	45200000-8	D-08.00.00	<b>ELEMENTY ULIC</b>	x	x	x	x
13		D-08.01.01	Istniejące krawężniki granitowe do regulacji z wykonaniem ławy betonowej z oporem z bet. C12/15 (wystające)	m	120.00		
14		D-08.01.01	Istniejące krawężniki granitowe do regulacji z wykonaniem ławy betonowej z oporem z bet. C12/15 (najazdowe)	m	40.00		
15		D-08.01.01	Oporniki betonowe 12x25x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	12.00		
16		D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	110.00		
			<b>RAZEM KOSZT ROBÓT</b>			<b>netto</b>	
						<b>VAT 23%</b>	
						<b>brutto</b>	