



Pracownia Projektowa
ROADWAY
Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 23
66-450 Jenin
NIP: 599-327-22-60
Tel. 693-892-043
pracownia.roadway@gmail.com

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor:	POWIAT MIĘDZYRZECKI ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU Skoki 21 66-300 Międzyrzecz		
Wykonawca:	Pracownia Projektowa ROADWAY Jenin, ul. Wojska Polskiego 23 66-450 Bogdaniec		
Obiekt:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1324F w m. Dębówko zakresie przebudowy i budowy chodnika i zjazdów		
Lokalizacja:	powiat międzyrzecki, gmina Przytoczna, obręb Dębówko dz. ewid. nr 132/1		
	Imię i nazwisko	Specjalność nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Piotr Klepczyński	drogowa WAM/0105/POOD/08	
Data:	05.2022r.	Egz. nr :	1

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1324F w m. Dębówko zakresie
przebudowy i budowy chodnika i zjazdów
odcinek od km 0+000 do km 0+095 - str. prawa**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	45233120-6	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0.095
2		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt.	2.0
3		D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej / płytek betonowych (chodniki, zjazdy)	m ²	150.0
4		D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych /kamiennych	m	90.00
5		D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych	m	90.00
6		D-01.02.04	Demontaż balustrady	m	14.00
7		D-01.02.04	Montaż balustrady	m	8.00
	45233120-6	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x
8		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem na odl. do 3km	m ³	61.50
9		D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntów I-IV kat. z transportem z odl. do 3km	m ³	17.90
	45233120-6	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x
10		D-04.01.01	Korytwanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża - zjazdy, chodniki	m ²	205.00
11		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm - zjazdy	m ²	26.00
12		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 15cm - chodniki	m ²	179.00
	45233120-6	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
13		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ starobruk - kolor grafitowy) - zjazdy	m ²	26.00
14		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ starobruk - kolor szary) - chodniki	m ²	179.00
	45233120-6	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x
15		D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	26.00
16		D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	80.00
17		D-08.01.01	Oporniki betonowe 12x25x100cm z ławą i oporem bet C12/15	m	2.00
18		D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30x100cm na podsypce cem.-piask. 1:4 - chodniki	m	92.00

Opracował:
Piotr Klepczyński

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1324F w m. Dębówko zakresie
przebudowy i budowy chodnika i zjazdów
odcinek od km 0+095 do km 0+215 - str. prawa**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	45233120-6	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0.120
2		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt.	2.0
3		D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej / płytek betonowych (chodniki, zjazdy)	m ²	180.0
4		D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych /kamiennych	m	120.00
5		D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych	m	120.00
	45233120-6	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x
6		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem na odl. do 3km	m ³	56.10
7		D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntów I-IV kat. z transportem z odl. do 3km	m ³	16.10
	45233120-6	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x
8		D-04.01.01	Korytwanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża - zjazdy, chodniki	m ²	187.00
9		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm - zjazdy	m ²	26.00
10		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 15cm - chodniki	m ²	161.00
	45233120-6	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
11		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ starobruk - kolor grafitowy) - zjazdy	m ²	26.00
12		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ starobruk - kolor szary) - chodniki	m ²	161.00
	45200000-8	D-07.00.00	ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x
13		D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - farba akrylowa biała z elementami odblaskowymi (linie P-10)	m ²	12.00
14		D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - znaki typu D - wielkość średnia, folia II generacji	szt.	2.00
15		D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - słupki stalowe śr. 50mm wraz z fundamentem	szt.	2.00
	45233120-6	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x
16		D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	54.00
17		D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	81.00
18		D-08.01.01	Oporniki betonowe 12x25x100cm z ławą i oporem bet C12/15	m	15.00
19		D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30x100cm na podsypce cem.-piask. 1:4 - chodniki	m	103.00

Opracował:
Piotr Klepczyński

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1324F w m. Dębówko zakresie
przebudowy i budowy chodnika i zjazdów
odcinek od km 0+215 do km 0+285 - str. prawa + str. lewa**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	45233120-6	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0.070
2		D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej / płytek betonowych (chodniki, zjazdy)	m ²	105.0
3		D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych /kamiennych	m	70.00
4		D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych	m	70.00
	45233120-6	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x
5		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem na odl. do 3km	m ³	55.80
6		D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntów I-IV kat. z transportem z odl. do 3km	m ³	14.00
	45233120-6	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x
7		D-04.01.01	Korytwanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża - zjazdy, chodniki	m ²	186.00
8		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm - zjazdy	m ²	46.00
9		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 15cm - chodniki	m ²	140.00
	45233120-6	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
10		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ starobruk - kolor grafitowy) - zjazdy	m ²	46.00
11		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ starobruk - kolor szary) - chodniki	m ²	140.00
	45233120-6	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x
12		D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	49.00
13		D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	48.00
14		D-08.01.01	Oporniki betonowe 12x25x100cm z ławą i oporem bet C12/15	m	6.00
15		D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30x100cm na podsypce cem.-piask. 1:4 - chodniki	m	92.00

Opracował:
Piotr Klepczyński