



Pracownia Projektowa  
ROADWAY  
Sp. z o.o.  
ul. Wojska Polskiego 23  
66-450 Jenin  
NIP: 599-327-22-60  
Tel. 693-892-043  
pracownia.roadway@gmail.com

## KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestor:	<b>POWIAT MIĘDZYRZECKI ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU Skoki 21 66-300 Międzyrzecz</b>		
Wykonawca:	<b>Pracownia Projektowa ROADWAY Jenin, ul. Wojska Polskiego 23 66-450 Bogdaniec</b>		
Obiekt:	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1324F w m. Dębówko zakresie przebudowy i budowy chodnika i zjazdów</b>		
Lokalizacja:	powiat międzyrzecki, gmina Przytoczna, obręb Dębówko dz. ewid. nr 132/1		
	Imię i nazwisko	Specjalność nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Piotr Klepczyński	drogowa WAM/0105/POOD/08	
Data:	05.2022r.	Egz. nr :	1

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1324F w m. Dębówko zakresie  
przebudowy i budowy chodnika i zjazdów  
odcinek od km 0+000 do km 0+095 - str. prawa**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
				Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
	45233120-6	D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0.095		
2		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt.	2.0		
3		D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej / płytek betonowych (chodniki, zjazdy)	m <sup>2</sup>	150.0		
4		D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych /kamiennych	m	90.00		
5		D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych	m	90.00		
6		D-01.02.04	Demontaż balustrady	m	14.00		
7		D-01.02.04	Montaż balustrady	m	8.00		
	45233120-6	D-02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	x	x	x	x
8		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem na odl. do 3km	m <sup>3</sup>	61.50		
9		D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntów I-IV kat. z transportem z odl. do 3km	m <sup>3</sup>	17.90		
	45233120-6	D-04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	x	x	x	x
10		D-04.01.01	Korytwanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża - zjazdy, chodniki	m <sup>2</sup>	205.00		
11		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm - zjazdy	m <sup>2</sup>	26.00		
12		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 15cm - chodniki	m <sup>2</sup>	179.00		
	45233120-6	D-05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x	x	x
13		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ starobruk - kolor grafitowy) - zjazdy	m <sup>2</sup>	26.00		
14		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ starobruk - kolor szary) - chodniki	m <sup>2</sup>	179.00		
	45233120-6	D-08.00.00	<b>ELEMENTY ULIC</b>	x	x	x	x
15		D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	26.00		
16		D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	80.00		
17		D-08.01.01	Oporniki betonowe 12x25x100cm z ławą i oporem bet C12/15	m	2.00		
18		D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30x100cm na podsypce cem.-piask. 1:4 - chodniki	m	92.00		
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT</b>						<b>netto</b>	
						<b>VAT 23%</b>	
						<b>brutto</b>	

Opracował:  
Piotr Klepczyński

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1324F w m. Dębówko zakresie  
przebudowy i budowy chodnika i zjazdów  
odcinek od km 0+095 do km 0+215 - str. prawa**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
				Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
	45233120-6	D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0.120		
2		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt.	2.0		
3		D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej / płytek betonowych (chodniki, zjazdy)	m <sup>2</sup>	180.0		
4		D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych /kamiennych	m	120.00		
5		D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych	m	120.00		
	45233120-6	D-02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	x	x	x	x
6		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem na odl. do 3km	m <sup>3</sup>	56.10		
7		D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntów I-IV kat. z transportem z odl. do 3km	m <sup>3</sup>	16.10		
	45233120-6	D-04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	x	x	x	x
8		D-04.01.01	Korytwanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża - zjazdy, chodniki	m <sup>2</sup>	187.00		
9		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm - zjazdy	m <sup>2</sup>	26.00		
10		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 15cm - chodniki	m <sup>2</sup>	161.00		
	45233120-6	D-05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x	x	x
11		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ starobruk - kolor grafitowy) - zjazdy	m <sup>2</sup>	26.00		
12		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ starobruk - kolor szary) - chodniki	m <sup>2</sup>	161.00		
	45200000-8	D-07.00.00	<b>ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	x	x	x	x
13		D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - farba akrylowa biała z elementami odblaskowymi (linie P-10)	m <sup>2</sup>	12.00		
14		D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - znaki typu D - wielkość średnia, folia II generacji	szt.	2.00		
15		D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - słupki stalowe śr. 50mm wraz z fundamentem	szt.	2.00		
	45233120-6	D-08.00.00	<b>ELEMENTY ULIC</b>	x	x	x	x
16		D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	54.00		
17		D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	81.00		
18		D-08.01.01	Oporniki betonowe 12x25x100cm z ławą i oporem bet C12/15	m	15.00		
19		D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30x100cm na podsypce cem.-piask. 1:4 - chodniki	m	103.00		
<b>RAZEM KOSZT ROBOT</b>						<b>netto</b>	
						<b>VAT 23%</b>	
						<b>brutto</b>	

Opracował:  
Piotr Klepczyński

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1324F w m. Dębówko zakresie  
przebudowy i budowy chodnika i zjazdów  
odcinek od km 0+215 do km 0+285 - str. prawa + str. lewa**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
				Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
	45233120-6	D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0.070		
2		D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej / płytek betonowych (chodniki, zjazdy)	m <sup>2</sup>	105.0		
3		D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych /kamiennych	m	70.00		
4		D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych	m	70.00		
	45233120-6	D-02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	x	x	x	x
5		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem na odl. do 3km	m <sup>3</sup>	55.80		
6		D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntów I-IV kat. z transportem z odl. do 3km	m <sup>3</sup>	14.00		
	45233120-6	D-04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	x	x	x	x
7		D-04.01.01	Korytwanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża - zjazdy, chodniki	m <sup>2</sup>	186.00		
8		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm - zjazdy	m <sup>2</sup>	46.00		
9		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 15cm - chodniki	m <sup>2</sup>	140.00		
	45233120-6	D-05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x	x	x
10		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ starobruk - kolor grafitowy) - zjazdy	m <sup>2</sup>	46.00		
11		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ starobruk - kolor szary) - chodniki	m <sup>2</sup>	140.00		
	45233120-6	D-08.00.00	<b>ELEMENTY ULIC</b>	x	x	x	x
12		D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	49.00		
13		D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	48.00		
14		D-08.01.01	Oporniki betonowe 12x25x100cm z ławą i oporem bet C12/15	m	6.00		
15		D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30x100cm na podsypce cem.-piask. 1:4 - chodniki	m	92.00		
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT</b>						<b>netto</b>	
						<b>VAT 23%</b>	
						<b>brutto</b>	

Opracował:  
Piotr Klepczyński