



Pracownia Projektowa
ROADWAY Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 23
66-450 Jenin
NIP: 599-327-22-60
Tel. 693-892-043
pracownia.roadway@gmail.com

KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestor:	POWIAT MIĘDZYRZECKI ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIĘDZYRZECZU Skoki 21 66-300 Międzyrzecz		
Wykonawca:	Pracownia Projektowa ROADWAY Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 23 66-450 Jenin		
Obiekt:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295F w m. Sokola Dąbrowa w zakresie budowy i przebudowy chodnika i zjazdów. od km 0+435 do km 0+550		
Lokalizacja:	powiat międzyrzecki, gmina Bledzew, obręb Sokola Dąbrowa - dz. ewid. nr 338/1, 245		
	Imię i nazwisko	Specjalność nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Piotr Klepczyński	drogowa WAM/0105/POOD/08	
Data:	10.2023r.	Egz. nr :	1

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1295F w m. Sokola Dąbrowa w zakresie budowy i
przebudowy chodnika i zjazdów.
od km 0+435 do km 0+550**

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
				Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
	45233120-6	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0.115		
2		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt.	3.0		
3		D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnika i zjazdów z betonu gr. śr. 5cm wraz z transportem do 10km w miejsce wskazane przez Inwestora	m ²	180.0		
4		D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych	m	115.00		
5		D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych	m	100.00		
	45233120-6	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
6		D-04.01.01	Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża - zjazdy, chodniki	m ²	247.00		
7		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm - zjazdy z kostki oraz zjazdy z kruszywa	m ²	59.00		
8		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 15cm - chodniki	m ²	188.00		
	45233120-6	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
9		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ starobruk - kolor grafitowy) - zjazdy	m ²	43.00		
10		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ starobruk - kolor szary) - chodnik	m ²	188.00		
	45233120-6	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
11		D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15 (wraz z uzupełnieniem krawędzi nawierzchni masa bitumiczną)	m	40.00		
12		D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15 (wraz z uzupełnieniem krawędzi nawierzchni masa bitumiczną)	m	85.00		
13		D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30x100cm na podsypce cem.-piask. 1:4 - chodniki	m	100.00		
RAZEM KOSZT ROBÓT						netto	
						VAT 23%	
						brutto	