



Pracownia Projektowa
ROADWAY
mgr inż. Piotr Klepczyński
Jenin, ul. Wojska Polskiego 23
66-450 Bogdaniec
Tel. 693-892-043
pracownia.roadway@gmail.com

KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestor:	Powiat międzyrzecki Zarząd Dróg Powiatowych Skoki 21 66 - 300 Międzyrzecz		
Wykonawca:	Pracownia Projektowa ROADWAY Jenin, ul. Wojska Polskiego 23 66-450 Bogdaniec		
Obiekt:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295F w m. Osiecko w zakresie budowy chodnika		
Lokalizacja:	powiat międzyrzecki, gmina Bledzew, obręb Osiecko, działka ewid. nr 218		
	Imię i nazwisko	Specjalność nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Piotr Klepczyński	drogowa WAM/0105/POOD/08	
Data:	Czerwiec 2018r.	Egz. nr :	1

Przebudowa drogi powiatowej nr 1295F w m. Osiecko w zakresie budowy chodnika

KOSZTORYS OFERTOWY							
Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość netto
				Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
	45100000-8	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0.120		
2		D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z z kostki betonowej wraz z obrzeżami	m ²	20.00		
	45200000-8	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
3		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem na odl. do 3km	m ³	58.20		
4		D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntów I-IV kat. z transportem z odl. do 3km	m ³	19.40		
	45200000-8	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
5		D-04.01.01	Korytwanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża (chodnik)	m ²	194.00		
6		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 15cm - (chodniki)	m ²	194.00		
	45200000-8	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
7		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ Holland - kolor szary) - chodnik	m ²	194.00		
	45200000-8	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
8		D-06.03.01	Wykonanie poboczy chodnika - żwir płukanym frakcji 8/16mm szerokości 50cm i gr. 5cm (chodnik)	m ²	110.00		
9		D-06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego 0/31.5mm gr. 10cm (droga powiatowa)	m ²	110.00		
	45200000-8	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
10		D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	233.00		
RAZEM KOSZT ROBÓT						netto	
						VAT 23%	
						brutto	