

Przebudowa drogi powiatowej nr 1354F odcinek Stary Dwór - Brójce

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jednostka	
				nazwa	ilość
1	2	3	4	5	6
	45100000-8	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie pagórkowatym	km	1,817
2		D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu śr. gr. 15cm do późniejszego wykorzystania z wywozem nadmiaru na odkład	m ²	4724,20
3		D-01.02.04	Rozbiórka ścieku z elementów prefabrykowanych	m	60,00
	45100000-8	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x
4		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem na odl. do 1km (poszerzenia)	m ³	812,44
5		D-02.03.01	Wykonanie nasypów (zasypka pod pobocznymi)	m ³	194,23
	45100000-8	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x
6		D-04.01.01	Koryto gr. 15cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża (poszerzenia)	m ²	2485,50
7		D-04.01.01	Koryto gr. 15cm z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża (zjazdy)	m ²	427,00
8		D-04.01.01	Koryto gr. 15cm z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża (chodniki)	m ²	460,00
9		D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m ²	21782,00
10		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm (poszerzenia)	m ²	2485,50
11		D-04.04.02	Podbudowa kruszywa naturalnego 0/31.5 gr. 15cm - chodniki	m ²	460,00
12		D-04.04.02	Podbudowa kruszywa naturalnego 0/31.5 gr. 20cm - zjazdy	m ²	427,00
13		D-04.05.01	Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15cm, Rm=2.5MPa (poszerzenia)	m ²	2485,50
	45100000-8	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
14		D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa ścieralna wg WT-1 i WT-2 AC8S gr. 4cm (wraz z odsadzkami)	m ²	10891,00
15		D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa ścieralna wg WT-1 i WT-2 AC8S gr. 4cm (zjazdy)	m ²	355,00
16		D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 AC16W śr. gr. 8cm (840m3)	t	2100,00
17		D-05.03.11a	Frezowanie nawierzchni (skrzyżowanie + włączenie)	m ²	437,50
18		D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5cm (typu Holland, kolor szary), - chodniki	m ²	460,00
19		D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5cm (typu Holland, kolor grafitowy) - zjazdy	m ²	72,00
	45100000-8	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
20		D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw	m ²	1641,50
21		D-06.03.01	Pobocza z kruszywa naturalnego 0/31.5mm gr. 10cm z wierzchnią warstwą z gysu kamiennego 2-4mm gr. 1cm	m ²	3267,00
	45100000-8	D-07.00.00	OZNAKOWANIE	x	x
22		D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe (linie P-10 i P-12)	m ²	29,00
23		D-07.02.01	Znaki drogowe pionowe, wielkości średniej, folia generacji I i II (ustawienie słupków i przykręcenie tablic).	szt.	10,00
24		D-07.02.02	Ustawienie słupków prowadzących - hektometrowe (U-1a)	szt.	40,00
	45100000-8	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x
25		D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	217,00
26		D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	82,00
27		D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30x100cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5cm (chodniki)	m	284,00
28		D-08.05.04	Wykonanie ścieku z elementów prefabrykowanych - ściek korytkowy z obustronnymi płytkami betonowymi 30x30x5cm (km 0+075 do km 0+135)	m	60,00