

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1358F w m. Trzciel w zakresie budowy i przebudowy  
chodników oraz zjazdów.  
od km 0+000 do km 0+125 - strona prawa**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość netto
				Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
	45100000-8	D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0.125		
2		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt.	4.00		
3		D-01.02.01a	Demontaż hydrantu naziemnego i montaż hydrantu podziemnego	szt.	1.00		
4		D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki brukowej (zjazd + chodnik)	m <sup>2</sup>	26.00		
	45200000-8	D-04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	x	x	x	x
5		D-04.01.01	Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża (chodniki+zjazdy+stanowiska)	m <sup>2</sup>	325.00		
6		D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm	m <sup>2</sup>	146.00		
7		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 15cm - chodniki	m <sup>2</sup>	179.00		
8		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm - (zjazdy+ stanowiska postojowe)	m <sup>2</sup>	146.00		
	45200000-8	D-05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x	x	x
9		D-05.03.05b	Uzupełnienie krawędzi nawierzchni masą bitumiczną - warstwa wyrównawcza AC16W gr. min. 5cm	m <sup>2</sup>	8.40		
10		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ starobruk - kolor szary) - chodniki	m <sup>2</sup>	179.00		
11		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ starobruk - kolor grafitowy - zjazdy)	m <sup>2</sup>	84.00		
12		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ Ekobehaton - kolor grafitowy - stanowiska)	m <sup>2</sup>	62.00		
	45200000-8	D-06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	x	x	x	x
13		D-06.01.01a	Humusowanie grub. 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw (tereny zielone) z wykorzystaniem humusu z terenu budowy	m <sup>2</sup>	86.00		
14		D-06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5mm gr. 10cm	m <sup>2</sup>	70.00		
15		D-06.05.01	Wykonanie sączków ze żwiru płukanego frakcji 8/16mm lub 16/32mm o wymiarach 100x20cm (0.20m <sup>3</sup> /1mb) na geowłókninie filtracyjnej o gramaturze 200g/m <sup>2</sup> (1.4m <sup>2</sup> /1mb) - wykop wąskoprzeźrzeny, ułożenie geowłókniny, zasypanie żwirem	m	70.00		
	45200000-8	D-08.00.00	<b>ELEMENTY ULIC</b>	x	x	x	x
16		D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	26.00		
17		D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	80.00		
18		D-08.01.01	Oporniki betonowe 12x25x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	27.00		
19		D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	185.00		
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT</b>						<b>netto</b>	
						<b>VAT 23%</b>	
						<b>brutto</b>	

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1358F w m. Trzciel w zakresie budowy i przebudowy  
chodników oraz zjazdów.  
od km 0+381 do km 0+475 - strona prawa**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość netto
				Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
	45100000-8	D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0.094		
2		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt.	2.00		
3		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych	szt.	1.00		
4		D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki brukowej (chodnik)	m <sup>2</sup>	170.00		
	45200000-8	D-04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	x	x	x	x
5		D-04.01.01	Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża (chodniki+zjazdy)	m <sup>2</sup>	244.00		
6		D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm	m <sup>2</sup>	116.00		
7		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 15cm - chodniki	m <sup>2</sup>	128.00		
8		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm - (zjazdy)	m <sup>2</sup>	116.00		
	45200000-8	D-05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x	x	x
9		D-05.03.05b	Uzupełnienie krawędzi nawierzchni masą bitumiczną - warstwa wyrównawcza AC16W gr. min. 5cm	m <sup>2</sup>	4.80		
10		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ starobruk - kolor szary) - chodniki	m <sup>2</sup>	128.00		
11		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ starobruk - kolor grafitowy - zjazdy)	m <sup>2</sup>	116.00		
	45200000-8	D-06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	x	x	x	x
12		D-06.01.01a	Humusowanie grub. 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw (tereny zielone) z wykorzystaniem humusu z terenu budowy	m <sup>2</sup>	94.00		
13		D-06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5mm gr. 10cm	m <sup>2</sup>	79.00		
14		D-06.05.01	Wykonanie sączków ze żwiru płukanego frakcji 8/16mm lub 16/32mm o wymiarach 100x20cm (0.20m3/1mb) na geowłókninie filtracyjnej o gramaturze 200g/m2 (1.4m2/1mb) - wykop wąskoprzestrzenny, ułożenie geowłókniny, zasypanie żwirem	m	79.00		
	45200000-8	D-08.00.00	<b>ELEMENTY ULIC</b>	x	x	x	x
15		D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	40.00		
16		D-08.01.01	Oporniki betonowe 12x25x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	40.00		
17		D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	188.00		
<b>RAZEM KOSZT ROBOT</b>						<b>netto</b>	
						<b>VAT 23%</b>	
						<b>brutto</b>	