

Zamawiający:

Powiat Międzyrzecki
Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
Skoki 21
66-300 Międzyrzecz

Skoki, 2021-09-16

Nr sprawy: I.252.13.2021.IJ

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320F w m. Rokitno, w zakresie wykonania nawierzchni i przebudowy zjazdów” – Etap II.

Nr UZP 2021/BZP 00169486/01 z dnia 03.09.2021 r.

Na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz o następujących modyfikacjach treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 1 w prowadzonym postępowaniu.

I. Zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie rozbieżności:

1.

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320F w m. Rokitno, w zakresie wykonania nawierzchni i przebudowy zjazdów” – Etap II. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1320F w m. Rokitno na odcinku od km 0+180 do km 0+300 (?).

2.

2.2. Zakres opracowania

Na potrzeby opracowania założono lokalny kilometraż. Zadanie podzielono na 2 etapy:

Etap I – od km 0+000 do km 0+185 – przebudowa istniejącej nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5 m do szerokości 5,0 m

Etap II – od km 0+185 do km 0+380 – przebudowa istniejącej nawierzchni utwardzonej z kruszywa naturalnego.

3.

PLAN SYTUACYJNY

Etap II: początek od km 0+182,86, koniec od km 0+380 oraz zjazd na działkę nr 15

4. PRZEDMIAR

Ilość robót jest mniejsza niż wynikająca z kilometraża 0+185 do 0+380, np. roboty pomiarowe 0,12 km, wielkości powierzchni warstw nawierzchni..

Prosimy o określenie jaki jest zakres oraz jakie są ilości robót?

Odpowiedź.

Ad. 1. (Przedmiot zamówienia) Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320F w m. Rokitno, w zakresie wykonania nawierzchni i przebudowy zjazdów” – Etap II. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1320F w m. Rokitno na odcinku od km 0+182,86 do km 0+300.

W związku z powyższym zapisy:

- pkt. 5.1. SWZ otrzymują brzmienie:

5.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320F w m. Rokitno, w zakresie wykonania nawierzchni i przebudowy zjazdów” – Etap II. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1320F w m. Rokitno na odcinku od km 0+182,86 do km 0+300. Zakres robót obejmuje:

- 1) Roboty przygotowawcze;
- 2) Roboty ziemne
- 3) Podbudowy;
- 4) Nawierzchnie;
- 5) Roboty wykończeniowe;
- 6) Elementy ulic;

CPV (Wspólny Słownik Zamówień)

45000000-7 Roboty budowlane

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

- pkt. 1 OPZ otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320F w m. Rokitno, w zakresie wykonania nawierzchni i przebudowy zjazdów” – Etap II

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubuskim, powiecie międzyrzeckim, gminie Przytoczna, w m. Rokitno.

Realizacja ma na celu poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze powiatowej nr 1320F (ul. Pocztowa) w m. Rokitno poprzez przebudowę jezdni i zjazdów wraz odwodnieniem. Zadanie polega na wykonaniu odcinka drogi od km 0+182,86 do km 0+300 w zakresie przebudowy istniejącej nawierzchni utwardzonej z kruszywa naturalnego.

Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem oraz zasady ich odbioru zawarte zostały w Dokumentacji Projektowej stanowiącej załącznik do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Ad. 2. (Zakres opracowania)

Zamawiający informuje, że modyfikacji ulegają zapisy pkt. 2.2. Projektu Zagospodarowania Robót tj.

Na potrzeby opracowania założono lokalny kilometr. Zadanie podzielono na 2 etapy:

Etap I – od km 0+000 do km 0+182,86 – przebudowa istniejącej nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5 m do szerokości 5,0 m

Etap II – od km 0+182,86 do km 0+380,29 – przebudowa istniejącej nawierzchni utwardzonej z kruszywa naturalnego.

Ad. 3 (Plan Sytuacyjny)

Zamawiający informuje, że zapis na planie sytuacyjnym dla Etapu II jest poprawny tj. początek od km 0+182,86, koniec od km 0+380,29 obejmujący zjazd na działkę nr 15.

Ad. 4. (Przedmiar)

Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega załącznik – Przedmiar robót na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1320F w m. Rokitno na odcinku od km 0+182,86 do km 0+300. W załączeniu poprawiony wzór.

II. W ogłoszeniu o zamówieniu w pkt 4.2.2) Krótki opis przedmiotu zamówienia.

Zamiast:

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1320F w m. Rokitno na odcinku od km 0+180 do km 0+300. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w TOM II i III SWZ.

Winno być:

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1320F w m. Rokitno na odcinku od km 0+182,86 do km 0+300. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w TOM II i III SWZ.

III. W związku z ww. zmianami, zmianie ulegają terminy w postępowaniu na nowe:

- nowy termin składania ofert: do dnia 22 września 2021 r. do godz. 10:00,
- nowy termin otwarcia oferta: dnia 22 września 2021 r. o godz. 10:30,
- nowy termin związania ofertą: do dnia 21 października 2021 r.

Załączniki:

1. Poprawiony załącznik – Przedmiar robót.

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
mgr inż. Andrzej Kuchera



**Przebudowa drogi powiatowej nr 1320F w m. Rokitno
w zakresie wykonania nawierzchni i przebudowy zjazdów
Etap II - od km 0+182.86 do km 0+300.00**

PRZEDMIAR ROBÓT					
Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	45100000-8	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	ryczałt	1.0
2		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	4.00
3		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt.	1.00
	45200000-8	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x
4		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem na odl. do 3km	m ³	156.40
5		D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntów I-IV kat. z transportem z odl. do 3km	m ³	39.10
6		D-02.03.01c	Wzmocnienie podłoża geotkanina 40/40kN	m ²	782.00
	45200000-8	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x
7		D-04.01.01	Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża (zjazdy)	m ²	58.00
8		D-04.01.01	Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża (jezdnia)	m ²	782.00
9		D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm (zjazdy)	m ²	58.00
10		D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m ²	754.00
11		D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	698.00
12		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 15cm - zjazdy	m ²	58.00
13		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm z odsadzkami - jezdnia	m ²	754.00
	45200000-8	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
14		D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa ścierna wg WT-1 i WT-2 ACBS gr. 4cm (wraz z odsadzkami)	m ²	670.00
15		D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 AC11W gr. 4cm (wraz z odsadzkami)	m ²	698.00
16		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ Behaton - kolor grafitowy-zjazdy)	m ²	58.00
	45200000-8	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
17		D-06.03.01	Wykonanie poboczy ulepszonych z kruszywa naturalnego 0/31.5 grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²	168.75
18		D-06.05.01	Wykonanie sączków ze żwiru płukanego frakcji 16/32mm o wymiarach 50x50cm (0.25m ³ /1mb) w geowłókninie filtracyjnej o gramaturze 200g/m ² (2.0m ² /1mb) - wykop wĄskoprzeźrzenny, ułożenie geowłókniny, wypełnienie żwirem (str. lewa od km 0+180 do km 0+300 z wyłączeniem zjazdów - 96,0m, str. prawa od km 0+200 do km 0+300 - 100m)	m	196.00
19		D-06.05.01	Wykonanie zasypki sączka żwirem płukanym frakcji 8/16mm szerokości 50cm i gr. 10cm	m ²	98.00
	45200000-8	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	x	x
20		D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	45.00
21		D-08.01.01	Oporniki betonowe 12x25x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	25.00



DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
[Signature]
[Name]