



Pracownia Projektowa  
ROADWAY  
mgr inż. Piotr Klepczyński  
Jenin, ul. Wojska Polskiego 23  
66-450 Bogdaniec  
Tel. 693-892-043  
pracownia.roadway@gmail.com

## KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestor:	<b>Powiat międzyrzecki Zarząd Dróg Powiatowych Skoki 21 66 - 300 Międzyrzecz</b>		
Wykonawca:	<b>Pracownia Projektowa ROADWAY Jenin, ul. Wojska Polskiego 23 66-450 Bogdaniec</b>		
Obiekt:	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1295F – ul. Sportowa w m. Bledzew w zakresie przebudowy chodnika i zjazdów</b>		
Lokalizacja:	powiat międzyrzecki, gmina Bledzew, obręb Bledzew, działka ewid. nr 408, 42/2		
	Imię i nazwisko	Specjalność nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Piotr Klepczyński	drogowa WAM/0105/POOD/08	
Data:	Czerwiec 2018r.	Egz. nr :	

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1295F – ul. Sportowa w m. Bledzew w zakresie przebudowy chodnika i zjazdów**

<b>KOSZTORYS OFERTOWY</b>							
Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość netto
				Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>45100000-8</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa studzienek teletechnicznych	szt.	1.00		
2		D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych wraz z obrzeżami	m <sup>2</sup>	68.00		
3		D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego	m	44.00		
	<b>45200000-8</b>	<b>D-02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
4		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem na odl. do 3km	m <sup>3</sup>	20.40		
	<b>45200000-8</b>	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
5		D-04.01.01	Korytwanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża (chodniki+zjazdy)	m <sup>2</sup>	68.00		
6		D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm (zjazd)	m <sup>2</sup>	6.00		
7		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 15cm - (chodniki+zjazdy)	m <sup>2</sup>	68.00		
	<b>45200000-8</b>	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8		D-05.03.05b	Uzupełnienie krawędzi nawierzchni masą bitumiczną AC11S	t	1.65		
9		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ Holland - kolor szary) - chodniki	m <sup>2</sup>	62.00		
10		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ Holland - kolor grafitowy) - zjazdy	m <sup>2</sup>	6.00		
	<b>45200000-8</b>	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11		D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	38.00		
12		D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	10.00		
13		D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	40.00		
<b>RAZEM KOSZT ROBÓT</b>						<b>netto</b>	
						<b>VAT 23%</b>	
						<b>brutto</b>	